

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРКОМ»

81127, Львівська обл., Львівський р-н, село Підбірці, вул. Виробнича, будинок 6,
ЄДРПОУ 23972852., тел.: +38(050)-153-06-76

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
ТОВ «Барком»
Баран О.В.
21783
Реєстраційний номер справи за даними
Національної онлайн – платформи
(«ЕкоСистема» <https://eco.gov.ua/>)

Звіт
з оцінки впливу на довкілля
«Експлуатація (модернізація) АЗС ТОВ «Барком» призначеної для
зберігання та власного використання світлих нафтопродуктів, та
заправка паливом власного автотранспорту усіх типів за адресою:
Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль,
вул. Козацький Шлях, 12.»

Директор

ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД»



Бота О.В.

м. Львів – 2026 р.

інв. № оригін.	зам. інв. №
Підпис і дата	

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата



Львівська ОДА
№31-6012/0/2-26 від 26.08.2026
Бачка Г. В. (Заступник директора департаменту -
начальник управління) 26.08.2026 15:46

Арк.

1

З М І С Т

1.		Опис планованої діяльності	5
	1.1.	Опис місця провадження планованої діяльності	5
	1.2.	Цілі планової діяльності	10
	1.3.	Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності, у тому числі (за потреби) роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності	11
	1.4.	Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих процесів) наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати	12
	1.5.	Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності	13
2.		ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (наприклад географічного та/або технологічного характеру) планової діяльності, основних причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків	35
3.		Опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без здійснення планової діяльності в межах того, наскільки природні зміни від базового сценарію можуть бути оцінені на основі доступної екологічної інформації та наукових знань	37
4.		Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів, у тому числі здоров'я населення, стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок) ґрунтів, води, повітря, кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів), матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, ландшафт, соціально-економічні умови та взаємозв'язки між цими факторами	59
5.		Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу) характеру (за наявності-транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь – який опосередкований, побічний кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий позитивний і негативний вплив) зумовленого	62
	5.1.	Зумовленого виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням планової діяльності включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої діяльності	62
	5.2.	Зумовленого використанням у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття	62
	5.3.	Зумовленого викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері управління з відходами	65

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

2

5.4.	Зумовленого ризиками для здоров'я людей, об'єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій	68
5.5.	Зумовленого кумулятивним впливом інших наявних об'єктів, планованої діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов'язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів	75
5.6.	Зумовленого впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату	77
5.7.	Зумовленого технологією і речовинами, що використовуються	77
6.	Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливів на довкілля	81
7.	Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів	84
8.	Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів запобігання чи пом'якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходів реагування на надзвичайні ситуації	89
9.	Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх технічних засобів або знань), виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля	94
10.	Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності	95
11.	Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності, а також (за потреби) планів після проектного моніторингу	105
12.	Резюме нетехнічного характеру	109
13.	Список посилань із зазначенням джерел, що використовувалися для описів та оцінок, що містяться у звіті з оцінки впливу на довкілля	112
	Додатки	118

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТУ

Проект	Експлуатація (модернізація) АЗС ТОВ «Барком» призначеної для зберігання та власного використання світлих нафтопродуктів, та заправка паливом власного автотранспорту усіх типів за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях, 12.	
Замовник Проекту	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРКОМ»	
Код ЄДРПОУ	23972852	
Юридична адреса	81127, Львівська обл., Львівський р-н, село Підбірці, вул. Виробнича, будинок 6	
Фактична адреса	Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях, 12	
Документ	Оцінка впливу на довкілля	
Редакція	Редакція 1	14.08.2026р.

інв.№ оригин.	Підпис і дата	зам. інв.№

						ТОВ «БАРКОМ»	Арк.
Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		4

1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Планованою діяльністю передбачається експлуатація (модернізація) АЗС ТОВ «Барком» призначеної для зберігання та власного використання світлих нафтопродуктів, та заправка паливом власного автотранспорту усіх типів за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях, 12. Автозаправна станція (АЗС) призначена для прийняття і відпуску світлих нафтопродуктів дизельного палива (ДП), яке доставляються автоцистернами - паливовозами, зберігаються двостінних резервуарах і реалізуються через паливороздавальні колонки (ПРК) у паливні баки транспортних засобів, або тару споживча. Резервуарний парк АЗС становить 20,0 м³ (2 надземних резервуара об'ємом 12 м³ та 8 м³) Відпуск нафтопродуктів здійснюється оператором АЗС.

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності

Об'єкт планованої діяльності АЗС ТОВ «БАРКОМ» знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях, 12. В адміністративному відношенні АЗС розташована на території Мурованської селищної територіальної громади.

Рельєф місцевості – рівнинний, не підтоплюється поверхневими водами. Автодороги та під'їзні шляхи – з твердим покриттям.

Територія планованої діяльності складається з 1 (однієї) земельної ділянки. Характеристика земельної ділянки:

- Кадастровий номер: 4623688600:01:004:0623.
- Загальна площа 1.9005 га.
- Тип власності – Комунальна власність.
- Призначення – станція технічного обслуговування транспорту.
- Вид використання – 01.13 для іншого сільськогосподарського призначення.

Користування земельною ділянкою здійснюється на підставі договору оренди землі № б/н від 30.06.2021 між ТОВ «БАРКОМ» та Мурованською сільською радою. Строк дії договору оренди – 7 років. Договір про оренду землі наведено у додатках до Звіту з ОВД.

Примітка:

- Договір про оренду землі № б/н від 30.06.2021 між ТОВ «БАРКОМ» та Мурованською сільською радою (представлений в додатках Звіту ОВД).

зам. інв. №	Підпис і дата	інв. № оригін.							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						5
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				




Рисунок № 1.1 Схема розташування земельної ділянки з кадастровим номером 4623688600:01:004:0623 на Публічній кадастровій карті (<https://kadastr.live/>)



Рисунок № 1.2 Місцерозташування об'єкта планованої діяльності на загальнодоступній супутниковій карті (<https://earth.google.com/web/>)

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

6

Територія планованої діяльності АЗС межує:

Не враховуючи самої території, на якій розташована АЗС (відноситься до земель сільськогосподарського призначення), найближчими територіями до території планової діяльності є:

- з півночі – автодорога (вул. Козацький шлях), землі сільськогосподарського призначення;
- з північного сходу – автодорога (вул. Козацький шлях), землі сільськогосподарського призначення, струмок без назви на відстані 155 м;
- зі сходу – автодорога (вул. Козацький шлях), землі сільськогосподарського призначення, струмок без назви на відстані 360 м;
- з південного сходу – землі сільськогосподарського призначення, струмок без назви на відстані 490 м;
- з півдня – землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, житлова забудова на відстані 325 м;
- з південного заходу – землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, житлова забудова на відстані 316 м;
- зі заходу – землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови;
- з північного заходу – автодорога (вул. Козацький шлях), землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, житлова забудова на відстані 454 м.

інв. № оригін.	Підпис і дата	зам. інв. №							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						7
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				



Рисунок № 1.3 Відстані від території планованої діяльності до житлової забудови

Відомості щодо санітарно-захисної зони.

Для стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря визначено розмір нормативної санітарно-захисної зони згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р. № 173 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за № 379/1404.

Найближча житлова забудова розташована в південно-західному напрямку на відстані 316 м від джерел викиду № 3 – Дихальний клапан резервуару зберігання дизельного палива ДП.

Параметри організованих джерел викиду, кількісні та якісні характеристики забруднюючих речовин визначені на основі прямих інструментальних замірів при номінальному навантаженні устаткування.

Згідно з п.5.32. ДСП-173-96, відстань від автозаправних станцій для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС,

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

8

але не менше 50 м. Оскільки за результатами розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря не має перевищень нормативних значень (величин ГДК), розрахункову СЗЗ приймаємо на відстані 50 м від джерел викидів.

Санітарно-захисна зона витримана у всіх напрямках.

За розміщенням технологічних споруд дана АЗС, згідно таблички 10.9 ДБН Б.2.2-12:2019, відноситься до типу В (Роздільне), категорії І – мала.

В санітарно-захисній зоні відсутні житлові будинки, дитячі дошкільні заклади, школи лікувально-профілактичні установи, спортивні споруди, охоронні зони джерел водопостачання.

Таблиця № 1.1 Геодезичні координати проммайданчика (АЗС)

Широта			Довгота		
градуси (о)	мінути (')	секунди (")	градуси (о)	мінути (')	секунди (")
49	52	42.91	24	10	31.63



Рисунок № 1.4 Карта-схема розміщення джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря та нормативної санітарно-захисної зони (50 м)

інв.№ оригин.	зам. інв.№
	Підпис і дата

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

1.2 Цілі планової діяльності

Основним видом діяльності АЗС на території ТОВ «БАРКОМ», що розташована за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях, 12 є заправка власного автотранспорту усіх типів.

На АЗС передбачено прийом, збереження та заправки власного автотранспорту усіх типів дизельним паливом (ДП). Відповідно до повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, планована діяльність полягає в експлуатації (модернізації) АЗС ТОВ «Барком» призначеної для зберігання та власного використання дизельного палива, та заправки власного автотранспорту усіх типів.

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

- ч. № 4 енергетична промисловість (поверхнєве та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше, або об'ємом для рідких, або газоподібних 15 кубічних метрів і більше).

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання:

➤ Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

Метою роботи АЗС є надання послуг по заправці власного автотранспорту якісним паливом, поліпшення сервісних умов і зручності обслуговування транспорту.

Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства носить позитивний характер. Основними позитивними факторами є можливість поповнення місцевого бюджету (в т. ч. сплати, орендної плати за землю, створення робочих місць для населення, яке проживає в межах розташування даного підприємства).

інв. №	зам. інв. №	Підпис і дата							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						10
інв. №	Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності, у тому числі (за потреби) роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності

У межах планованої діяльності здійснення нових будівельних, або монтажних робіт не передбачається. Територія, на якій планується провадження діяльності, уже містить необхідні допоміжні будівлі, споруди, інженерні мережі та елементи інфраструктури. Технологічне обладнання, передбачене для використання в рамках проекту, змонтоване раніше та перебуває у повній експлуатаційній готовності. Отже, реалізація планованої діяльності здійснюватиметься у межах існуючого виробничого майданчика без зміни його функціонального призначення та без потреби у проведенні будівельно-монтажних робіт будь-якого типу.

Відсутність необхідності у спорудженні нових об'єктів інфраструктури, або модернізації наявних споруд зумовлена тим, що наявні виробничі площі та технічні ресурси повністю відповідають технологічним вимогам та параметрам, встановленим для відповідного виду діяльності. Інженерні комунікації (електропостачання, водопостачання та водовідведення та ін.) також функціонують у діючому режимі та не потребують реконструкції, або розширення.

Додаткове відведення земельних ділянок не планується. Планована діяльність буде здійснюватися виключно в межах земельної ділянки, що перебуває у чинному правовому користуванні суб'єкта господарювання. Будь-яке збільшення площі земельного відводу, або зміна цільового призначення земель не є необхідними, що виключає виникнення потенційних значних впливів, пов'язаних із трансформацією земельного фонду, порушенням ґрунтового покриву чи зміною характеру землекористування.

Правовий статус земельної ділянки, а також правові підстави користування наявними об'єктами нерухомості підтверджуються відповідною дозвільною та правовстановлюючою документацією.

Виконання планованої діяльності базується на використанні існуючої інфраструктури, що мінімізує техногенне втручання, забезпечує стабільність умов довкілля та виключає необхідність додаткових процедур, пов'язаних із будівництвом або зміною статусу земельних ресурсів.

зам. інв. №					
Підпис і дата					
інв. № оригін.					
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ТОВ «БАРКОМ»					Арк.
					11

1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати.

Відповідно до повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля планована діяльність полягає в експлуатації автозаправної станції за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях, 12.

Автозаправна станція призначена для заправки автомобілів дизельним паливом (ДП). На АЗС здійснюється приймання, зберігання та відпускання дизельного палива (ДП).

Основні виробничі об'єкти даного проммайданчика:

- 2 надземних резервуарів для зберігання дизельного палива місткістю 12 м³ та 8м³;
- паливо-роздавальна колонка (1 пістолет) продуктивність 40 л/хв.

Доставка світлих нафтопродуктів здійснюється за допомогою автоцистерн. Зберігаються у двостічних резервуарах і реалізуються через паливо роздавальні колонки (ПРК) у паливні баки транспортних засобів, або тару.

Роздача палива здійснюється за допомогою однієї паливо роздавальної колонки. Заправний пістолет має автоматичний відтинач, що виключає перелив палива в бензобак автомобіля.

Все обладнання, резервуари та трубопроводи підлягають обов'язковому заземленню з метою захисту від статичного струму та вторинних проявів блискавки. В зв'язку з цим технологічне обладнання та трубопроводи під'єднанні до загального контуру заземлення. Від прямого влучення блискавки трубопроводи, резервуари, паливороздавальна колонка, дихальні клапани резервуарів захищені блискавкоприймачами та сталевими конструкціями навісу.

Таблиця № 1.2 Опис резервуарного парку АЗС

Вид палива	Резервуар, м ³
ДП	12,0
ДП	8,0
Разом:	20,0

Таблиця № 1.3 Річне використання матеріалів

№ з/п	Вид продукції	Річний випуск, м ³
1	ДП	208,342

Режим роботи АЗС – 365 днів на рік. Тривалість зміни – 8 годин. Кількість працівників – 1.

інв.№ оригин.	Підпис і дата	зам. інв.№							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						12
Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата				

Водопостачання та водовідведення

Водопостачання АЗС здійснюється з власної паспортизованої артезіанської свердловини № С-3«Б», яка розташована поряд із територією планованої діяльності з кадастровим номером 4623688600:01:004:0601. Водокористування здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування від 13.01.2022 № 9/ЛВ/49д-22, виданий Державним агентством водних ресурсів України, строк дії дозволу: з 13.01.2022 року по 13.01.2027 року.

Водовідведення господарсько-побутових стічних вод здійснюється у герметичну вигрібну яму, з подальшим вивезенням спеціалізованим транспортом (автомобіля-асенізатора).

Дощові та талі води з локальних місць можливого забруднення нафтопродуктами будуть очищуватись на сепараторі нафтопродуктів. Очищені води передбачається відводити в резервуар-накопичувач з подальшим використанням для поливу території, або вивозитися автоцистернами.

Електро- та теплопостачання

Електропостачання проектного об'єкту здійснюється від існуючої електромережі села Ямпіль.

1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінювання, які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності

На об'єкті не передбачаються підготовчі, або будівельні роботи. Планована діяльність має експлуатаційний характер і полягає виключно у експлуатації автозаправної станції.

Будівництво нових споруд, проведення земляних, монтажних, демонтажних, або підготовчих робіт не заплановані. Територія АЗС повністю сформована, має наявну інженерну інфраструктуру, тверде покриття, огороження.

Виконання будь-яких робіт, що потребують зняття ґрунтового покриву, порушення рельєфу, зміни гідрогеологічних умов, або створення додаткових джерел шуму, викидів, вібрації чи відходів, не передбачається.

зам. інв. №
Підпис і дата
інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»					

Арк.
13

Таким чином, під час виконання планованої діяльності відсутній етап будівництва, що виключає утворення відходів, скидів, шумових чи інших забруднень, характерних для підготовчих, або монтажних процесів. Усі впливи, які можуть виникати, пов'язані лише з експлуатацією діючого обладнання та споруд.

Утворення та управління відходами

(під час провадження планованої діяльності)

В процесі діяльності АЗС утворюватиметься ряд виробничих відходів. Частина безпечних відходів (побутові відходи) зберігатиметься в окремих контейнерах в відведеному місці (зона накопичення відходів). Більш небезпечні відходи та ті, які не підлягають зберіганню на відкритих майданчиках (ганчір'я, спецодяг), зберігатимуться у закритих контейнерах у спеціально відведеному місці. По мірі накопичення відходи будуть вивозитися за межі підприємства для оброблення відповідно до укладених договорів.

Побутові відходи

Назва відходу згідно нормативно-технічною (технологічною) документацією: за Національним переліком відходів – 20 03 01 Змішані побутові відходи.

Клас небезпеки відходу – Відходи що, не є небезпечними

Характеристика відходу:

Тип відходу (за складом) – Змішаний

Фізичний (агрегатний) стан – Твердий

Речовинний склад - наведений в таблиці

Таблиця № 1.4 Речовинний склад ПВ.

№	Назва компонентів (мінеральних тощо)	Один. виміру	Вміст	№ п/п	Назва компонентів (мінеральних тощо)	Один. виміру	Вміст
1	Полімери	%	15	4	Скло	%	15
2	Папір	%	10	5	Харчові відходи	%	25
3	Порох	%	15	6	Інші відходи.	%	20

Таблиця № 1.5 Розрахунок обсягів утворення ПВ

№ п/п	Об'єкт	Розрахункова одиниця	Норма накопичення на 1 розрахункову одиницю, кг/добу	Кількість одиниць	К-ть днів на рік	Нормативно допустимі обсяги утворення відходів, т/рік
1	АЗС	Працівники	0,75	1	365	0,27375

$$M_{\text{тпв}} = 0,75 \times 1 \times 365 / 1000 = 0,27375 \text{ т/рік}$$

Отже, загальна прогнозована кількість утворення побутових відходів становить: 0,27375 т/рік.

Примітка:

- Додаткова угода від 01.08.2022 про внесення змін у додаток №3 Договору про надання послуг №653/2019-ТПВ від 01.04.2019 між ТОВ «ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «БАРКОМ» (представлений в додатках Звіту ОВД).

Осад з дна резервуарів

Назва відходу згідно нормативно-технічною (технологічною) документацією: за Національним переліком відходів – 13 08 99* Інші відходи цієї підгрупи.

Клас небезпеки – Небезпечні відходи

Характеристика відходу:

Тип відходу (за складом) – Змішаний

Фізичний (агрегатний) стан – Шламоподібний

Максимально-допустиме і лімітне утворення осаду з дна резервуарів приймаємо з коефіцієнтом запасу:

Відповідно до технологічних рішень передбачаються планові (не менше одного разу на два роки) та по мірі накопичення, зачищення резервуарів.

Розрахунок проводиться згідно з п.1.7.2 «Тимчасових методичних рекомендацій щодо розрахунку нормативів утворення відходів виробництва та споживання» по формулі :

$$M = V \times k \times 10^{-3}, \text{ т/рік};$$

де: V – річний обсяг палива, що зберігався в резервуарах, т/рік;

k – питомих норматив утворення нафтошламу на 1 тону палива, що зберігається, кг/т, (для резервуарів з бензинами k = 0,04 кг на 1 т бензину, для резервуарів з дизпаливом k = 0,9 кг на 1 т дизпалива).

$$M_{\text{дп}} = (208,342 \text{ м}^3 \times 835 \text{ кг/м}^3 \times 10^{-3}) \times 0,9 \times 10^{-3} = 0,156569 \text{ т/рік};$$

Зношений спецодяг (засоби захисту)

Назва відходу згідно нормативно-технічною (технологічною) документацією: за Національним переліком відходів – 20 01 10 Одяг.

Клас небезпеки – Відходи що не є небезпечними

Характеристика відходу:

Тип відходу (за складом) – Змішаний

зам. інв. №	0,9 кг на 1 т дизпалива).						
	$M_{\text{дп}} = (208,342 \text{ м}^3 \times 835 \text{ кг/м}^3 \times 10^{-3}) \times 0,9 \times 10^{-3} = 0,156569 \text{ т/рік};$						
	<u>Зношений спецодяг (засоби захисту)</u>						
Підпис і дата	Назва відходу згідно нормативно-технічною (технологічною) документацією: за Національним переліком відходів – 20 01 10 Одяг.						
	Клас небезпеки – Відходи що не є небезпечними						
	Характеристика відходу:						
	Тип відходу (за складом) – Змішаний						
інв. № оригін.						ТОВ «БАРКОМ»	Арк.
							15
	Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

Фізичний (агрегатний) стан – Твердий

Таблиця № 1.6 Речовинний склад відходів

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Один. виміру	Вміст
1	Поліестер	%	50
2	Бавовна	%	50

Зношений спецодяг (ЗІЗ) утворюється при обслуговуванні АЗС для захисту робітників. Нормативно-допустимі та лімітні значення утворення відходів зношеного спецодягу будуть відповідно складати:

Таблиця № 1.7 Розрахунок використання спецодягу

Найменування спецодягу	Вага однієї одиниці, кг	Річна потреба, од	Вага використаного спецодягу, кг
Костюм бавовняний	1,1	1	1,1
Рукавиці бавовняні в'язані	0,07	1	0,07
Зимовий комплект	2,5	1	2,5
ЗІЗ	0,31	10	3,1
Разом	-	-	6,77

Обсяг утворення відходів зношеного спецодягу згідно підрахунків передбачається в кількості 0,00677 т/рік.

Взуття зношене

Назва відходу згідно нормативно-технічної (технологічної) документацією: за Національним переліком відходів – 20 01 10 Одяг.

Клас небезпеки – Відходи, що не є небезпечними

Характеристика відходу:

Тип відходу (за складом) – Змішаний

Фізичний (агрегатний) стан – Твердий

Таблиця № 1.8 Речовинний склад відходів

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Один. виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Один. виміру	Вміст
1	Гума	%	70	3	Целюлоза	%	10
2	Полімери	%	20	4	-	-	-

Зношене взуття утворюється при обслуговуванні АЗС для захисту робітників. Нормативно-допустимі та лімітні значення утворення відходів зношеного взуття будуть відповідно складати:

зам. інв. №	Підпис і дата	інв. № оригін.							ТОВ «БАРКОМ»	Арк.
			Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		16

Таблиця № 1.9 Розрахунок використання спецодягу

Найменування спецодягу	Вага однієї одиниці, кг	Річна потреба, од	Вага використаного взуття, кг
Черевики	2	1	2

Обсяг утворення відходів зношеного взуття згідно підрахунків передбачається в кількості 0,002 т/рік.

Пісок забруднений нафтопродуктами

Назва відходу згідно нормативно-технічною (технологічною) документацією: за Національним переліком відходів – 15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами.

Клас небезпеки – Небезпечні відходи

Характеристика відходу:

Тип відходу (за складом) – Змішаний

Фізичний (агрегатний) стан – Шламоподібний

Таблиця № 1.10 Речовинний склад відходів

№ п/п	Назва компонентів	Один. виміру	Вміст	№ п/п	Назва компонентів	Один. виміру	Вміст
1	Мінеральні масла	%	20,0	3	Механічні домішки	%	7,0
2	Пісок	%	70,0	4	Вода	%	3,0

Розрахунок величини утворення піску та нафтопродуктів від експлуатації очисних споруд був порахований відповідно до прийнятої проектом продуктивності очисних споруд та ступеня очищення стоків: сепаратор очищує стоки з вхідною концентрацією нафтопродуктів 30-70 мг/л та завислих речовин – 30-50 мг/л до концентрації в очищених стоках нафтопродуктів менше 0,3 мг/л та завислих речовин 10-15 мг/л. Тобто максимальний вміст вилучених з дощостоків забруднень складе пісок – 40 мг/л.

Загальна максимальна кількість дощостоків з твердих покриттів автодоріг та автостоянок складе 1187,2 м³/рік або 1 187 200 л/рік.

Відповідно, річна кількість вилученого піску становить:

$$1\,187\,200 \text{ л/рік} \times 40 \text{ мг/л} \times 10^{-9} = 0,047488 \text{ т/рік.}$$

зам. інв. №	
Підпис і дата	
інв. № оригін.	

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

17

Шлам сепараторів нафтопродуктів

Назва відходу згідно нормативно-технічною (технологічною) документацією: за НАЦІОНАЛЬНИМ ПЕРЕЛІКОМ ВІДХОДІВ – 13 05 08* Суміші відходів камер пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів.

Клас небезпеки – Небезпечні відходи

Характеристика відходу:

Тип відходу (за складом) – Змішаний

Фізичний (агрегатний) стан – Шламоподібний

Таблиця № 1.11 Речовинний склад відходів

№ п/п	Назва компонентів (мінеральних тощо)	Один. виміру	Вміст	№ п/п	Назва компонентів (мінеральних тощо)	Один. виміру	Вміст
1	Мінеральні масла	%	50	4	Вода	%	6,0
2	Продукти окиснення	%	8,0	5	Механічні домішки	%	2,0
3	Присадки	%	4,0	6	Пісок	%	30

Таблиця № 1.12 Небезпечні складові відходів

№ п/п	Назва	Один. виміру	Вміст
1	Вуглеводні, їхні кисневі та азотні сполуки, C81	%	84

Розрахунок величини утворення вловленого шламу нафтопродуктів від експлуатації очисних споруд був порахований відповідно до прийнятої проектом продуктивності очисних споруд та ступеня очищення стоків: сепаратор очищує стоки з вхідною концентрацією нафтопродуктів 30-70 мг/л та завислих речовин — 30-50 мг/л до концентрації в очищених стоках нафтопродуктів менше 0,3 мг/л та завислих речовин 10-15 мг/л. Тобто максимальний вміст вилучених з дощостоків забруднень складе нафтопродуктів - 69,7 мг/л

Загальна максимальна кількість дощостоків з твердих покриттів автодоріг та автостоянок складе 1187,2 м3/рік або 1 187 200 л/рік.

Відповідно, річна кількість вилученого шламу становить:

$$1\,187\,200 \text{ л/рік} \times 69,7 \text{ мг/л} \times 10^{-9} = 0,082748 \text{ т/рік}$$

зам. інв. №	
Підпис і дата	
інв. № оригін.	

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

18

**Таблиця № 1.13 Утворення та управління відходами
під час планованої діяльності експлуатації АЗС**

№ п/п	Найменування відходів	Одиниц я виміру	Код згідно Національного переліку відходів	Небезпечність відходу	Кількість в рік	Управління відходами
1	Побутові відходи	тонн	20 03 01 Змішані побутові відходи.	Відходи, що не є небезпечними	0,27375	Передається спеціалізовані й організації яка має Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, а у випадку небезпечних Ліцензію на здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами
2	Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти	тонн	13 08 99* Інші відходи цієї підгрупи	Небезпечні відходи	0,156569	
3	Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений	тонн	20 01 10 Одяг	Відходи, що не є небезпечними	0,00677	
4	Взуття зношене чи зіпсоване	тонн	20 01 10 Одяг	Відходи, що не є небезпечними	0,002	
5	Пісок забруднений нафтопродуктами	тонн	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг, забруднені небезпечними речовина	Небезпечні відходи	0,047488	
6	Шлам сепараторів нафтопродуктів	тонн	13 05 08* Суміші відходів камер пісковловлювачів і масло- водовідокремлювач ів	Небезпечні відходи	0,082748	

Під час планованої діяльності передбачається утворення 6 (шість) видів відходів в загальній кількості 0,569325 т/рік.

Усі утворені відходи передаються спеціалізованим організаціям, що мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, а у випадку з небезпечними відходами – ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Примітка:

- Додаткова угода від 01.08.2022 про внесення змін у додаток №3 Договору про надання послуг №653/2019-ТПВ від 01.04.2019 між ТОВ «ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «БАРКОМ» (представлений в додатках Звіту ОВД).

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

19

**Вплив на водне середовище
(під час провадження планованої діяльності)**

Водопостачання будівлі АЗС передбачається від власної паспортизованої водозабірної свердловини № С-З«Б» відповідно до дозволу на спеціальне водокористування від 13.01.2022 № 9/ЛВ/49д-22, виданий Державним агентством водних ресурсів України, строк дії дозволу: з 13.01.2022 року по 13.01.2027 року.

Таблиця № 1.14 Географічні координати свердловини (WGS-84)

Широта			Довгота		
градуси (о)	мінути (')	секунди (")	градуси (о)	мінути (')	секунди (")
49	52	48	24	10	40

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№					ТОВ «БАРКОМ»	Арк.
								20
			Змін.	Кільк.	Арк.	№док.		Підпис



Рисунок 1.5 Оглядова карта розміщення свердловини №№ С-3«Б»

інв. № оригін.	Підпис і дата	зам. інв. №

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата


ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

21

III. Геологічний розріз і конструкція свердловини № С – 3“Б”

Абсолютна відмітка гирла (устя) свердловини – 251,0 м



Склад:
Гідрогеолог
(посада)

Малій В.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Рисунок 1.6 Геологічний розріз і конструкція свердловини № С-3«Б».
Абсолютна відмітка гирла (устя) свердловини - 251,0 м

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

22

Характеристика свердловини:

- глибина – 50,0 м;
- робочий діаметр – 190,5 мм;
- дебіт вимірний – 249,6 м³/добу, рекомендований – 151,2 м³/добу;
- питомий дебіт – 20,3 м³/добу;
- тип насоса – електрозанурювальний;
- радіус I поясу зони санітарної охорони – 15 м

Назва та код джерела водопостачання, або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/БАЛ/ВИСЛА/0388/0782/Р.ПОЛТВА.

Таблиця № 1.15 Встановлені ліміти забору води

Показник	Обсяг води	
	м ³ /добу	тис. м ³ /рік
- з підземних джерел (басейн р. Полтва)	464,552	126,981

Наведенні ліміти забору води розраховані для усього підприємства ТОВ «БАРКОМ», водоспоживання виключно для об'єкта планової діяльності АЗС розраховані нижче.

Вода існуючими інженерними мережами подається для господарсько-питного водопостачання. Питна вода повинна відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

АЗС працює у одну зміну. Кількість робітників в добу дорівнює 1 людині.

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						23
Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата				

Таблиця № 1.16 Розрахунок водоспоживання (під час планованої діяльності)

Показник	Одиниця виміру / кількість	Норма витрат (відведення, втрат) води на одиницю виміру, м³/добу / нормативний документ (підстава)	Загальний показник, м³/добу	Кількість днів роботи у рік	Загальний показник, тис. м³/рік
Використання води на власні потреби, усього, у тому числі: на питні і санітарно-гігієнічні: - працівник	1 працівник у зміну / 1	0,015 [ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», табл.А2]	0,015	365	0,005475
Усього	-	-	0,015		0,005475

Господарсько-побутова каналізація

Санітарно-гігієнічні потреби працівника АЗС забезпечуються шляхом використання наявної інфраструктури ТОВ «БАРКОМ» відповідно до дозволу на спеціальне водокористування від 13.01.2022 № 9/ЛВ/49д-22. По мірі накопичення стічних вод у вигрібній ямі, відбувається відкачка та вивезення їх спеціальним транспортом.

Скид стічних вод у водні об'єкти чи на рельєф місцевості – відсутній. Відповідно впливу на водне середовище оцінюється як допустимий.

Дощові стоки

Під час експлуатації об'єкту планованої діяльності стоки також утворюються внаслідок випадання на територію майданчика опадів – снігу і дощу.

Згідно п.7.1.10 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств», середньорічний та максимальний добовий об'єми поверхневого стоку визначаються по формулі:

$$W = 10 \times h \times \Psi \times F,$$

де F – загальна площа стоку: 0,2 га (площа твердого покриття).

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

24

h – шар опадів, мм/рік, для Львівської області, згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» становить 742 мм (513 мм теплий період, 229 мм холодний період).

Ψ – загальний коефіцієнт стоку у теплий період, визначений згідно п.7.3:

$$\Psi = [0,8 \times 0,1] / 0,1 = 0,8$$

Ψ₁=0,8 – коефіцієнт стоку водонепроникних поверхонь;

Ψ₂=0,1 – коефіцієнт стоку газонів;

Річна витрата дощових вод становить:

- теплий період: $W_p = 10 \times 513 \times 0,8 \times 0,2 = 820,8 \text{ м}^3/\text{рік};$

- холодний період: $W_p = 10 \times 229 \times 0,8 \times 0,2 = 366,4 \text{ м}^3/\text{рік};$

Разом: 1187,2 м³/рік.

Проектними рішеннями передбачається зовнішня мережа дощової каналізації з місць локальних забруднень нафтопродуктами. Передбачається самопливне відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі ПММ, площадок тимчасового зберігання автотранспорту та з території АЗС для очистки на сепараторі нафтопродуктів.

Очищені води передбачається відводити в резервуар-накопичувач з подальшим використанням для поливу території або вивозитися автоцистернами.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (під час провадження планованої діяльності)

Всього на майданчику знаходиться 3 стаціонарних джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

- ДВ. №1 – ПРК (заправка дизпаливом);
- ДВ. №2 – Резервуар зберігання дизпалива 12м³. Дихальний клапан;
- ДВ. №3 – Резервуар зберігання дизпалива 8м³. Дихальний клапан;

Джерело № 1 – Паливо роздавальна колонка №1(1 пістолет на дизпаливо)

Валові викиди парів шкідливих речовин при відпуску нафтопродуктів виконаний згідно методики "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами". т.1 УкрНЦТЕК, Донецьк, 2004 (розділ VI).

Викид забруднюючої речовини при заправці розраховуємо за формулою:

$$M_{(г/с)} = Q \times K \times g, \text{ кг/год}$$

де:

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№							ТОВ «БАРКОМ»	Арк.
										25
Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата					

$Q = (40 \text{ л/хв}) = 2,4 \text{ м}^3/\text{год}$ – продуктивність колонки відпуску світлих нафтопродуктів,

K – коефіцієнт, який залежить від концентрації парів палива

дизпаливо $K = 0,000036$

g – густина нафтопродукту, кг/м^3

дизпаливо $g = 835$

Валові викиди забруднюючих речовин розраховуємо по формулі:

$$M_{(\text{рік})} = \frac{M_{(\text{г/с})} \times t_{\text{рік}} \times k \times 3600}{10^6}, \text{ т/рік}$$

де:

$M_{(\text{рік})}$ – потужність викиду т/рік;

$M_{(\text{г/сек})}$ – потужність викиду г/с;

$t_{\text{рік}}$ – річний фонд робочого часу, год/рік (дебіт м^3 / продуктивність колонки м^3) ($208,342 \text{ м}^3$ / $2,4 \text{ м}^3/\text{год} = 87 \text{ год/рік}$);

k – коефіцієнт завантаження обладнання ($k=1$).

В рік заправною колонкою було видано $208,342 \text{ м}^3$ дизпалива. Звідси тривалість відпуску дизельного палива – 87 год/рік.

Потужність викидів парів вуглеводнів при заправці дизпаливом становить:

$$M_{(\text{г/с})(\text{Вуглеводні})} = 2,4 \text{ м}^3/\text{год} \times 0,000036 \times 835 \text{ кг/м}^3 = 0,072144 \text{ кг/год} = \mathbf{0,02004 \text{ г/с}}$$

$$M_{(\text{рік})(\text{Вуглеводні})} = \frac{0,02004 \text{ г/с} \times 87 \text{ год/рік} \times 1 \times 3600}{10^6} = \mathbf{0,006277 \text{ т/рік}}$$

Джерело № 2. Дихальний клапан резервуару зберігання дизельного палива (12 м^3)

Розрахунок проведено згідно методики «Збірник методик з розрахунку вмісту забруднюючих речовин у викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосфери. УкрНТЕК. Донецьк», Роздел 2.3., с.57. ОАО "УкрНТЭКБ", Донецк.

Нафтопродукт:
Шкідлива
речовина:

Дизельне паливо
Вуглеводні граничні $\text{C}_{12}\text{-C}_{19}$

Кількість викидів забруднюючих речовин при зберігання нафтопродуктів розраховується по формулі:

$$P_p = 2.52 * V_{\text{ж}}^P * P_{s(38)} * M_{\text{п}} * (K_{5x} + K_{5T}) * K_6 * K_7 * (1 - n) * 10^{-9},$$

Потужність викиду,
Валовий викид,

кг/год	0,004928
г/сек	0,001369
т/рік	0,043168

де:

$V_{\text{ж}}^x$	- об'єм нафтопродукту який зберігається протягом холодного періоду	$\text{м}^3/\text{рік}$	62,5026
------------------	--	-------------------------	----------------

$V_{\text{ж}}^T$

зам. інв. №	
Підпис і дата	
інв. № оригін.	

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.
26

$V_{\text{ж}}^p$	- об'єм нафтопродукту який зберігається протягом теплого періоду	$\text{м}^3/\text{рік}$	62,5026
	- річний оборот нафтопродукту в резервуарі,	$\text{т}/\text{рік}$ 106,25	$\text{м}^3/\text{рік}$ 125,0052
$t_{\text{нк}}$	- температура початку кипіння багатокомпонентної рідини	$^{\circ}\text{C}$	60
$M_{\text{П}}$	- молекулярна маса парів нафтопродукту по таблиці 2.9 (стор.61)		81
n	- коефіцієнт ефективності газовловлюючого пристрою резервуару, в частках		0
$P_{\text{S}(38)}$	- тиск насичених парів $P_{\text{S}(38)}$ для нафтопродуктів (табл. П.6.1, стор.123),	гПа	177
$t_{\text{екв}}$	- значення еквівалентної температури початку кипіння, визначається по формулі: $t_{\text{екв}} = t_{\text{нк}} + (t_{\text{кк}} - t_{\text{нк}}) / 8,8$ де:	$^{\circ}\text{C}$	86,7
$t_{\text{кк}}$	- температура кінця кипіння багатокомпонентної рідини	$^{\circ}\text{C}$	295
K_6	- поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску насичених випарів і річного обороту речовини в резервуарі (додаток 4 стор. 117)		1,95
K_7	- поправочний коефіцієнт, що залежить від технічної оснащеності та режиму експлуатації (додаток 5 стор. 120)		0,95
Температура газового простору в резервуарі за шість найбільш холодних місяців розраховується за формулою:			
	$t_{\text{ГХ}} = K_{1\text{X}} + K_{2\text{X}} \cdot t_{\text{ах}} + K_{3\text{X}} \cdot t_{\text{жх}},$	$^{\circ}\text{C}$	6,8
$t_{\text{ах}}$	- середньоарифметичне значення температури атмосферного повітря за шість найбільш холодних місяців року,	$^{\circ}\text{C}$	0,8
$K_{1\text{X}}$	- коеф. за шість найбільш холодних місяців, по таблиці П.3.1 (стор. 107)	$^{\circ}\text{C}$	0,3
$K_{2\text{X}}$	- коеф. за шість найбільш холодних місяців, по таблиці П.3.1 (стор. 107)	$^{\circ}\text{C}$	0,37
$K_{3\text{X}}$	- коеф. за шість найбільш холодних місяців, по таблиці П.3.1 (стор. 107)	$^{\circ}\text{C}$	0,62
$t_{\text{жх}}$	- середня температура нафтопродукту в резервуарі за шість найбільш холодних місяців,	$^{\circ}\text{C}$	10
$K_{5\text{X}}$	- коеф., який залежить від тиску насичених парів $P_{\text{S}(38)}$ і температури газового простору в холодний період року та визначається по таблиці П.3.4(стор.109)		0,217
Температура газового простору в резервуарі за шість найбільш жарких місяців розраховується			
по формулі:		$t_{\text{ГТ}} = K_4 \cdot (K_{1\text{T}} + K_{2\text{T}} \cdot t_{\text{ат}} + K_{3\text{T}} \cdot t_{\text{жт}}),$	$^{\circ}\text{C}$ 23,0
$t_{\text{ат}}$	- температура повітря за шість найбільш жарких місяців року,	$^{\circ}\text{C}$	14,2
K_4	- для підземних резервуарів $K_4=1$, а для наземних неопалювальних резервуарів приймається по	$^{\circ}\text{C}$	0,81

таблиці П.3.2 в залежності від пофарбованої поверхні резервуара і кліматичної зони по таблиці П.3.3 (стор.108)

K_{1T}	- коеф. за шість найбільш теплих місяців, по таблиці.3.1 (стор.107)	°C	6,12
K_{2T}	- коеф. за шість найбільш теплих місяців, по таблиці.3.1 (стор.107)	°C	0,41
K_{3T}	- коеф. за шість найбільш теплих місяців, по таблиці.3.1 (стор.107)	°C	0,51
$t_{жТ}$	- середня температура нафтопродукту в резервуарі за шість найбільш теплих місяців,	°C	20
K_{5T}	- поправочний коефіцієнт, який залежить від тиску насичених парів $P_{S(38)}$ і температури газового простору в теплий період року та визначається по таблиці П.3.4 (стор.109)	°C	0,372

Джерело № 3. Дихальний клапан резервуару зберігання дизельного палива (8м³)

Розрахунок проведено згідно методики «Збірник методик з розрахунку вмісту забруднюючих речовин у викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосфери. УкрНТЕК. Донецьк», Раздел 2.3., с.57. ОАО "УкрНТЭКБ", Донецк.

Нафтопродукт:

Дизельне паливо

Шкідлива

речовина:

Вуглеводні граничні C₁₂-C₁₉

Кількість викидів забруднюючих речовин при зберігання нафтопродуктів розраховується по формулі:

$$P_p = 2.52 * V_{ж}^P * P_{s(38)} * M_{П} * (K_{5x} + K_{5T}) * K_6 * K_7 * (1 - n) * 10^{-9},$$

	кг/год	0,003285
Потужність викиду,	г/сек	0,000913
Валовий викид,	т/рік	0,028779

де:

$V_{ж}^x$	- об'єм нафтопродукту який зберігається протягом холодного періоду	м³/рік	41,6684
$V_{ж}^T$	- об'єм нафтопродукту який зберігається протягом теплого періоду	м³/рік	41,6684
$V_{ж}^P$	- річний оборот нафтопродукту в резервуарі,	т/рік	70,84
$t_{нк}$	- температура початку кипіння багатокомпонентної рідини	°C	60
$M_{П}$	- молекулярна маса парів нафтопродукту по таблиці 2.9 (стор.61)		81
n	- коефіцієнт ефективності газовловлюючого пристрою резервуару, в частках		0
$P_{S(38)}$	- тиск насичених парів $P_{S(38)}$ для нафтопродуктів (табл. П.6.1, стор.123),	гПа	177
$t_{екв}$	- значення еквівалентної температури початку кипіння, визначається по формулі:		

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

28

$$t_{\text{екв}} = t_{\text{нк}} + (t_{\text{кк}} - t_{\text{нк}}) / 8,8$$

де:

$t_{\text{кк}}$	- температура кінця кипіння багатокомпонентної рідини	°C	86,7
K_6	- поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску насичених випарів і річного обороту речовини в резервуарі (додаток 4 стор. 117)	°C	295
K_7	- поправочний коефіцієнт, що залежить від технічної оснащеності та режиму експлуатації (додаток 5 стор. 120)		1,95
			0,95

Температура газового простору в резервуарі за шість найбільш холодних місяців розраховується за формулою:

	$t_{\text{гх}} = K_{1\text{X}} + K_{2\text{X}} \cdot t_{\text{ах}} + K_{3\text{X}} \cdot t_{\text{жх}},$	°C	6,8
$t_{\text{ах}}$	- середньоарифметичне значення температури атмосферного повітря за шість найбільш холодних місяців року,	°C	0,8
$K_{1\text{X}}$	- коеф. за шість найбільш холодних місяців, по таблиці П.3.1 (стор. 107)	°C	0,3
$K_{2\text{X}}$	- коеф. за шість найбільш холодних місяців, по таблиці П.3.1 (стор. 107)	°C	0,37
$K_{3\text{X}}$	- коеф. за шість найбільш холодних місяців, по таблиці П.3.1 (стор. 107)	°C	0,62
$t_{\text{жх}}$	- середня температура нафтопродукту в резервуарі за шість найбільш холодних місяців,	°C	10
$K_{5\text{X}}$	- коеф., який залежить від тиску насичених парів PS(38) і температури газового простору в холодний період року та визначається по таблиці П.3.4(стор.109)		0,217

Температура газового простору в резервуарі за шість найбільш жарких місяців розраховується

по формулі:	$t_{\text{гт}} = K_4 \cdot (K_{1\text{T}} + K_{2\text{T}} \cdot t_{\text{ат}} + K_{3\text{T}} \cdot t_{\text{жт}}),$	°C	23,0
$t_{\text{ат}}$	- температура повітря за шість найбільш жарких місяців року,	°C	14,2
K_4	- для підземних резервуарів $K_4=1$, а для наземних неопалювальних резервуарів приймається по таблиці П.3.2 в залежності від пофарбованої поверхні резервуара і кліматичної зони по таблиці П.3.3 (стор.108)	°C	0,81
$K_{1\text{T}}$	- коеф. за шість найбільш теплих місяців, по таблиці.3.1 (стор.107)	°C	6,12
$K_{2\text{T}}$	- коеф. за шість найбільш теплих місяців, по таблиці.3.1 (стор.107)	°C	0,41
$K_{3\text{T}}$	- коеф. за шість найбільш теплих місяців, по таблиці.3.1 (стор.107)	°C	0,51
$t_{\text{жт}}$	- середня температура нафтопродукту в резервуарі за шість найбільш теплих місяців,	°C	20
$K_{5\text{T}}$	- поправочний коефіцієнт, який залежить від тиску насичених парів $P_{\text{S(38)}}$ і температури газового	°C	0,372

простору в теплий період року та визначається по таблиці П.3.4 (стор.109)

Таблиця № 1.17 Перелік забруднюючих речовин, які виділяються в атмосферне повітря під час планованої діяльності (експлуатації АЗС)

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	CAS /код	найменування			
1	-/11000	Вуглеводні граничні C12-C19 (розчинник РПК-265 П та інш.)	0,078224	0,078224	
Усього для об'єкта/промислового майданчика			0,078224	0,078224	

На стан атмосферного повітря під час експлуатації АЗС передбачається вплив: в атмосферне повітря викидатиметься 1 (одна) забруднююча речовина в загальній кількості 0,078224 т/рік.

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

Доцільність проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин було розраховано згідно вимоги пункту 5.21 методики ОНД-86, Перевищення гранично-допустимих значень концентрації забруднюючих речовин, встановлених законодавством України, на межі селітебної зони не виявлено. У межах зони впливу викидів не розташовано рекреаційних та відпочинкових зон.

$$\frac{M}{ГДК} > \Phi ,$$

$$\Phi = 0,01\bar{H} \text{ при } \bar{H} > 10 \text{ м ,}$$

$$\Phi = 0,1 \text{ при } \bar{H} \leq 10 \text{ м ,}$$

M – сумарна величина викиду шкідливої речовини від усіх джерел підприємства, включаючи вентиляційні джерела та неорганізовані викиди, г/с;

$ГДК$ – максимальна-разова гранично припустима концентрація речовини, мг/м³;

$\bar{H}$ – середня по підприємству висота джерел викиду, м.

зам. інв. №	
Підпис і дата	
інв. № оригін.	

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

30

Таблиця 1.18 Концентрації забруднюючих речовин за результатами розрахунків розсіювання(з врахуванням фонових концентрацій)

N п/п	Найменування забруднюючої речовини	Доцільність проведення розрахунків розсіювання /так чи ні/ М/ГДК > Ф
1	11000 ----- 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	ні

Недоцільність проведення розрахунку розсіювання означає, що концентрація забруднюючих речовин в приземному шарі не перевищує 0,05 ГДК (п.5,2 «ОНД-86).

Оцінка забруднення ґрунту та надр
(під час провадження планованої діяльності)

Виробничий майданчик, що розглядається, розміщується на території, що повністю освоєна та спланована. Потреба в будівельних роботах відсутня, тому прямий механічний вплив на ґрунтовий покрив не здійснюватиметься.

Влаштовано асфальтобетонне покриття, що запобігає попаданню забруднюючих речовин в ґрунт.

Утворювані на підприємстві відходи тимчасово зберігаються окремо за видами у контейнерах, які встановлені у спеціально визначених місцях з твердим покриттям і огороженням, та по мірі необхідності передаються відповідно до договорів на вивезення відходів.

Викиди в атмосферне повітря, які здійснюються в процесі експлуатації об'єкту не вплинуть на геохімічний склад ґрунту.

Хімічне та біологічне забруднення території відсутнє. Небезпечні інженерно-геологічні процеси та явища, а також інші чинники, що негативно впливають на стан ґрунту, не встановлені.

В районі розташування АЗС і на прилеглих територіях немає залягання корисних копалин, заходи щодо їх охорони, або використання не передбачаються.

На підставі викладеного, можливо зробити висновок, що в період експлуатації АЗС негативного впливу на ґрунти та надра не прогнозується.

інв.№ оригін.	зам. інв.№
Підпис і дата	

						ТОВ «БАРКОМ»	Арк.
							31
Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		

Оцінка шумового та вібраційного забруднення

(під час провадження планованої діяльності)

Основними джерелами фізичного впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності є робота двигунів легкових та вантажних автомобілів.

Для оцінки впливу шуму в межах найближчої житлової забудови, а також поширення його на прилеглу територію проведено акустичний розрахунок рівнів шуму в контрольних точках, розміщених в напрямку від джерел шуму.

Акустичний розрахунок очікуваних рівнів звукового тиску в розрахункових точках на середньгеометричних частотах октавних смуг і рівнів звуку виконано у відповідності з нормативно-технічною документацією:

- ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях»,
- Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 463 від 22.02.2019 р. «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».

Розрахунок поширення звукового тиску, відповідно до методики проводився від кожного окремо взятого джерела шуму до заданої розрахункової точки.

Рівні звукового тиску від технологічного обладнання розраховувались з врахуванням поправок на тривалість його роботи. Для однотипного обладнання при одночасній його роботі проводилось енергетичне сумування шумів, загальна інтенсивність шуму розраховувалась за формулою:

$$L = L1 + 10 \cdot \lg(n)$$

де $L1$ - рівень шуму одного джерела,

n – кількість джерел шуму.

Розрахунок шумового впливу технологічного обладнання проводився згідно методики ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» з використанням програми Microsoft Office Excel 2010.

Розрахунок шумового навантаження в контрольних точках:

- T1 у північному напрямку на відстані 50 м (нормативна С33);
- T2 у південному напрямку на відстані 325 м (житлова забудова);
- T3 у південно-західному напрямку на відстані 316 м (житлова забудова);
- T4 у західному напрямку на відстані 454 м (житлова забудова).

інв. № оригін.	Підпис і дата	зам. інв. №							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				32

Таблиця № 1.19 Шумові характеристики автотранспорту

№ п/п	Найменування джерел шуму (звуку)	Рівні звуку, еквів. Рівні шуму, La, дБА	Зменшення рівня звуку за рахунок кожуха, дБ	Зменшення рівня звуку за рахунок стіни, дБ	Поправка на тривалість робочої зміни	Рівні звуку, еквів. Рівні шуму, La, дБА, з урахуванням всіх поправок
1.	Легковий автотранспорт	57	0	0	-9	48
2.	Вантажний автотранспорт	67	0	0	-9	58

Таблиця № 1.20 Відстань до розрахункових точок

№ п/п	Найменування джерел шуму (звуку)	Рівні звуку, еквів. Рівні шуму, La, дБА, з урахуванням всіх поправок	Відстань до контрольної точки, м.			
			T1	T2	T3	T4
1.	Легковий автотранспорт	48	50	325	316	454
2.	Вантажний автотранспорт	58	50	325	316	454

Таблиця № 1.21 Результат шумового розрахунку

№ п/п	Найменування джерел шуму (звуку)	Рівні звуку, еквів. Рівні шуму, La, дБА, з урахуванням всіх поправок	Рівні звуку, еквів. Рівні шуму, La2, дБА, в контрольній точці			
			T1	T2	T3	T4
1.	Легковий автотранспорт	48	15	2	3	0
2.	Вантажний автотранспорт	58	25	12	13	10

Таблиця № 1.22 Результат шумового розрахунку (зведена)

Рівні звуку, еквів. Рівні шуму, La _{сум} , дБА, в контрольній точці			
T1	T2	T3	T4
26	14	15	13

Таблиця № 1.23 Порівняльна характеристика отриманих результатів шумового розрахунку з гранично допустимими значеннями в денний та нічний час доби

№	Розрахункове значення, дБА	Допустимий рівень звуку (денний час доби), дБА	Допустимий рівень звуку нічний час доби, дБА
T1	26,0	55,0	45,0
T2	14,0	55,0	45,0
T3	15,0	55,0	45,0
T4	13,0	55,0	45,0

Аналіз розрахункових таблиць показує, що рівні очікуваного звукового тиску на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови є меншими гранично допустимих значень по всіх середньо геометричних частотах октавної лінії як в денний так і в нічний час доби.

Відповідно до Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ України за № 463 від 22.02.2019, перевищення шуму не виявлено.

Транспортні засоби (вантажний та легковий транспорт) можуть бути джерелом незначного вібраційного впливу. Рівні вібрації не повинні перевищувати санітарно-

гігієнічних нормативів згідно з наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404, ДСП №173-96 та ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 за № 39.

Оцінка за видами та кількістю світлового, теплового та
радіаційного забруднення, а також випромінення
(під час провадження планованої діяльності)

Світлове забруднення пов'язане з порушенням природного освітлення місцевості в результаті дії штучних джерел світла, що призводить до появи аномалій у житті тварин і розвитку рослин. Планована діяльність буде здійснюватися відповідно до вимог ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення. Світлове забруднення на території об'єкту не передбачається.

Теплове забруднення – тип фізичного (частіше антропогенного) забруднення довкілля, що характеризується підвищенням температури вище природного рівня.

Відповідно до «Методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звітів з оцінки впливу на довкілля», затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 193 від 15.03.2021, оцінку теплового забруднення рекомендується здійснювати у випадках:

- скидання нагрітих зворотних вод у водні об'єкти;
- підвищення температури ґрунтових вод (для діючих об'єктів).

Планованою діяльністю не передбачається здійснювати скид зворотних вод у водні об'єкти.

Здійснення планованої діяльності не створює радіаційного забруднення та випромінення.

Джерела ультразвуку та іонізуючих випромінювань на території об'єкту відсутні.

Основними джерелами випромінювання електромагнітних хвиль є радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокаційні станції, відкриті розподільні установки (ВРУ) енергосистем та високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП). Електропостачання передбачене від існуючих мереж.

зам. інв. №					
Підпис і дата					
інв. № оригін.					
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ТОВ «БАРКОМ»					Арк. 34

2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НАПРИКЛАД ГЕОГРАФІЧНОГО ТА/АБО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ) ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІЙ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ

Планована діяльність, її характеристика

Технічна альтернатива 1

Планованою діяльністю передбачається експлуатація (модернізація) АЗС ТОВ «Барком» призначеної для зберігання та власного використання світлих нафтопродуктів, та заправка паливом власного автотранспорту усіх типів за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях, 12. Автозаправна станція (АЗС) призначена для прийняття і відпуску світлих нафтопродуктів дизельного палива (ДП), яке доставляються автоцистернами - паливовозами, зберігаються двостінних резервуарах і реалізуються через паливороздавальні колонки (ПРК) у паливні баки транспортних засобів, або тару споживча. Резервуарний парк АЗС становить 20,0 м³. Відпуск нафтопродуктів здійснюється оператором АЗС.

Технічна альтернатива 2

Технічна альтернатива 2 є недоцільною. Підземне розміщення резервуарів потребує виконання значного обсягу земляних робіт, улаштування котлованів, основи та систем захисту резервуарів, що зумовлює додаткове порушення ґрунтового покриття та збільшення площі будівельного втручання. Для їх улаштування також необхідне забезпечення належної гідроізоляції та захисту конструкцій від впливу ґрунтової вологи й ґрунтових вод.

Підземне розташування ускладнює проведення технічного огляду, контролю герметичності, обслуговування та своєчасного виявлення можливих пошкоджень резервуарів і трубопроводів. У разі виникнення прихованого витоку палива його виявлення та локалізація можуть бути складнішими, а потенційне забруднення ґрунту та підземних вод – більш тривалим і важчим для усунення.

Крім того, реалізація підземного варіанта потребує додаткових інженерних рішень щодо захисту резервуарів від спливання, механічних навантажень та впливу ґрунтових вод, а також забезпечення безпечного доступу для технічного обслуговування.

інв. № оригін.	Підпис і дата	зам. інв. №							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						35
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				

Місце провадження планованої діяльності

Територіальна альтернатива 1

Існуючі потужності АЗС знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль вул. Козацький Шлях, 12. Територія планованої діяльності складається з однієї земельної ділянки: кадастровий номер 4623688600:01:004:0623 площею 1.9005 га. Цільове призначення: 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення.

Територіальна альтернатива 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася оскільки санітарно-захисна зона для даного об'єкту становить 50 метрів, та витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Земельна ділянка за розташуванням та функціональним призначенням відповідає намірам планованої діяльності, відсутні принципові обмеження щодо її здійснення. Користування земельною ділянкою передбачено на правах Договору оренди землі від 30.06.2021 року між ТОВ «Барком» та Мурованською сільською радою.

інв. № оригін.	Підпис і дата	зам. інв. №							ТОВ «БАРКОМ»	Арк.
										36
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					

3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ТОГО, НАСКІЛЬКИ ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ МОЖУТЬ БУТИ ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ ДОСТУПНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ

Коротка характеристика фізико-географічних і кліматичних умов

Мурованська територіальна громада утворена на основі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 712-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області», об'єднання Мурованської сільської ради з Сороко-Львівською та Гамаліївською сільських рад. До складу Мурованської селищної територіальної громади увійшли 5 населених пунктів в яких проживає 9 563 осіб. Адміністративний центр громади – село Сороки-Львівські, яке розташовано на відстані 1,4 км від обласного центру м. Львів. Площа території Мурованської сільської територіальної громади складає 42,42 кв. км.




Рисунок № 3.1 Карта-схема Мурованської селищної територіальної громади (згідно даних <https://maps.visicom.ua/>)

Ямпіль – село в Львівському районі Львівської області, входить до складу Мурованської сільської територіальної громади. Станом на 2018 рік чисельність населення

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

37

складала приблизно 2055 осіб. Територія села становить близько 1,92 км². Густота населення досить висока для сільської місцевості, приблизно 1070,3 особи/км².




Рисунок № 3.2 Карта-схема села Ямпіль Львівського району Львівської області

Клімат

Територія села Ямпіль, згідно з агрокліматичним районуванням, належить до зони Малого Полісся, яка характеризується помірно континентальним кліматом із достатнім зволоженням та помірними тепловими ресурсами. Визначальними чинниками формування клімату є розташування території на рівнинній місцевості, віддаленість від значних гірських масивів та вплив західного перенесення повітряних мас.

Основним кліматотвірним процесом є надходження вологих повітряних мас із Атлантичного океану, які переміщуються переважно із заходу та північного заходу. Атмосферна циркуляція забезпечує помірний температурний режим протягом року та

інв.№ оригин.	Підпис і дата	зам. інв.№
---------------	---------------	------------

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
-------	--------	------	-------	--------	------

ТОВ «БАРКОМ»					
--------------	--	--	--	--	--

Арк.
38

достатню кількість опадів. У зимовий період спостерігається вплив арктичних і континентальних повітряних мас, що спричиняє короточасні похолодання.

Територія села Ямпіль характеризується достатньою кількістю сонячної радіації, що забезпечує сприятливі умови для вирощування сільськогосподарських культур. Тривалість вегетаційного періоду становить близько 210 днів.

Літо тепле та помірно вологе. Середня температура липня становить +18,5...+19,5 °С, а в окремі роки максимальна температура повітря може досягати +34...+36 °С.

Зима помірно холодна з нестійким сніговим покривом. Середня температура січня становить –3,5...–4,5 °С. У періоди вторгнення холодних повітряних мас температура може знижуватися до –25...–30 °С, однак такі явища є нетривалими. Висота снігового покриву в середньому становить 10–20 см, хоча в окремі зими може бути більшою.

Територія громади характеризується достатнім зволоженням. Середня річна кількість атмосферних опадів становить 650–700 мм.

Розподіл опадів протягом року нерівномірний. Найбільша їх кількість припадає на літній період (червень–липень), коли часто виникають грози, короточасні інтенсивні зливи та шквали. Найменша кількість опадів спостерігається взимку та на початку весни.

Середньорічна відносна вологість повітря становить 75–80 %. У весняно-осінній період, особливо в ранкові години, нерідко утворюються тумани, що пов'язано з підвищеною вологістю повітря та рівнинним характером місцевості.

Село Ямпіль має характерні мікрокліматичні особливості, обумовлені природними умовами території:

- Вплив рівнинного рельєфу. Відкритий характер місцевості сприяє вільній циркуляції повітряних мас, що забезпечує добру вентиляцію території.
- Анемометричний режим. Переважають вітри західного та південно-східного напрямків. Середня швидкість вітру становить 8-9 м/с, а під час проходження атмосферних фронтів можливе її значне посилення.
- Ризики небезпечних метеорологічних явищ. Найбільш характерними є сильні дощі, грози, шквали, град, ожеледь у зимовий період, а також посушливі періоди влітку, частота яких останніми роками зростає під впливом глобальних кліматичних змін.

У цілому клімат села Ямпіль є помірно комфортним для проживання населення та сприятливим для ведення сільського господарства. Основними його перевагами є достатнє

зам. інв. №						Арк.
Підпис і дата						Арк.
інв. № оригін.						39
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»

зволоження, тривалий вегетаційний період, помірний температурний режим та сприятливі умови для вирощування зернових, технічних і кормових культур.

Таблиця 3.1 Метеорологічні характеристики і коефіцієнти району планованої діяльності (згідно листа Львівського РЦГМ від 03.07.2026 № 9912 01-981/9912-8)

Найменування характеристик	Величина
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А	200
Коефіцієнт рельєфу місцевості	1
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, Т оС	24,7
Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця року (для котельних, які працюють за опалювальним графіком), Т оС	-2,7
Середньорічна роза вітрів, %	
П	8,9
ПС	6,6
С	10,2
ПдС	19,5
Пд	10,0
ПдЗ	9,2
З	21,7
ПЗ	13,9
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення перевищення якої складає 5%, U* м/с	8-9

Примітка:

➤ Лист Львівського обласного центру з гідрометеорології від 03.07.2026 № 9912 01-981/9912-8 (представлений в додатках Звіту ОВД).

Грунтове середовище та земельні ресурси

Грунтовий покрив та земельні ресурси Мурованської громади сформувалися під впливом геологічної будови Малого Полісся, водно-льодовикових та алювіальних відкладів, особливостей рівнинного рельєфу й тривалого сільськогосподарського освоєння території. Поєднання сприятливих природних умов, достатнього зволоження та високого рівня освоєння земель забезпечує значний потенціал для розвитку сільського господарства.

Основними типами ґрунтів на території громади є темно-сірі опідзолені ґрунти, сірі опідзолені ґрунти, лучні та чорноземно-лучні ґрунти, а також низинні торфовища і

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№
---------------	---------------	------------

торфово-болотні ґрунти, приурочені до понижень рельєфу та долин малих водотоків. За морфологічними особливостями вони поділяються на кілька підтипів:

➤ Темно-сірі опідзолені ґрунти. Займають найбільш родючі ділянки території села. Вони сформувалися на лесоподібних суглинках під широколистяною рослинністю, мають добре розвинений гумусовий горизонт потужністю 30–40 см і характеризуються високою природною родючістю, значним вмістом гумусу та сприятливими агрофізичними властивостями. Ці ґрунти широко використовуються для вирощування зернових, технічних і кормових культур.

➤ Сірі опідзолені ґрунти. Поширені переважно на вирівняних ділянках рельєфу. Вони сформувалися на лесоподібних суглинках, мають гумусовий горизонт потужністю 25–35 см і характеризуються середньою природною родючістю. За умови внесення органічних і мінеральних добрив та проведення вапнування придатні для вирощування більшості сільськогосподарських культур.

➤ Лучні та чорноземно-лучні ґрунти. Приурочені до понижених елементів рельєфу, заплавл малих водотоків та ділянок із періодичним перезволоженням. Відзначаються підвищеним вмістом гумусу, доброю структурою та високою природною родючістю. Використовуються переважно як рілля, сіножаті та пасовища.

➤ Низинні торфовища та торфово-болотні ґрунти. Поширені на найбільш зволжених ділянках території із близьким заляганням ґрунтових вод. Для них характерні накопичення органічної речовини, висока вологоємність і розвиток процесів оглеєння. Господарське використання таких земель потребує регулювання водного режиму та дотримання природоохоронних вимог.

Фізико-хімічні властивості та механічний склад. Ґрунти території переважно мають середньосуглинковий і легкосуглинковий механічний склад, що забезпечує достатню вологоємність, добру аерацію та сприятливі умови для розвитку кореневої системи більшості сільськогосподарських культур. Темно-сірі опідзолені та чорноземно-лучні ґрунти характеризуються доброю структурністю й високою водоутримувальною здатністю, тоді як торфово-болотні ґрунти мають високий вміст органічної речовини та значну природну вологість.

Кислотність. Реакція ґрунтового розчину переважно слабокисла, або близька до нейтральної (рН 5,8–6,8). Найбільш кислу реакцію мають сірі опідзолені ґрунти, тоді як темно-сірі опідзолені й чорноземно-лучні ґрунти характеризуються реакцією, близькою до

інв. № оригін.	Підпис і дата					зам. інв. №
Змін.						Кільк.
Арк.						№ док.
Підпис						Дата
ТОВ «БАРКОМ»						Арк.
						41

нейтральної. На окремих ділянках із підвищеною кислотністю доцільним є проведення вапнування.

Вміст гумусу. Коливається в межах 2,5–5,0 %, залежно від типу ґрунту та інтенсивності господарського використання. Найвищий вміст гумусу характерний для темно-сірих опідзолених, чорноземно-лучних і торфово-болотних ґрунтів.

Мінеральний склад. Ґрунти характеризуються достатнім забезпеченням калієм і середньою забезпеченістю фосфором. На окремих орних землях можливий дефіцит легкодоступних сполук азоту, що компенсується внесенням органічних і мінеральних добрив, застосуванням сидеральних культур та дотриманням науково обґрунтованих сівозмін.

Земельні ресурси Мурованської громади характеризуються високим рівнем сільськогосподарського освоєння. Основну частину земельного фонду становлять землі сільськогосподарського призначення.

Рілля. Основна площа використовується для вирощування зернових культур (озима пшениця, кукурудза, ячмінь), технічних культур (ріпак, цукровий буряк), а також кормових культур.

Багаторічні насадження. Займають незначну площу та представлені переважно садами, ягідниками й присадибними насадженнями плодових дерев.

Сіножаті та пасовища. Розташовані переважно на лучних і чорноземно-лучних ґрунтах у пониженнях елементах рельєфу, де використовуються для заготівлі кормів та випасання сільськогосподарських тварин.

Рівнинний рельєф території сприяє ефективному використанню земельних ресурсів, однак на окремих ділянках, де поширені торфово-болотні й лучні ґрунти, існують ризики сезонного перезволоження, підтоплення та локального заболочування. Інтенсивне використання земель у сільському господарстві потребує проведення комплексу ґрунтозахисних заходів, спрямованих на запобігання деградації ґрунтів, збереження запасів гумусу, підтримання оптимального водного режиму та їх природної родючості.

Значний рівень природної родючості темно-сірих опідзолених і лучних чорноземних ґрунтів у поєднанні зі сприятливими агрокліматичними умовами створює передумови для стабільного розвитку аграрного виробництва на території села Ямпіль. Найбільш перспективними напрямками використання земельних ресурсів є вирощування зернових,

зам. інв. №						Арк.
інв. № оригін.						42
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»

інв.№ оригин.	Підпис і дата	зам. інв.№

З метою отримання інформації про наявність водних об'єктів, осушувальних систем та меліоративних каналів на території планованої діяльності, в ході формування даного звіту було скеровано відповідний запит у Басейнове управління водних ресурсів (БУВР) Західного Бугу і Сяну.

Водночас найближчим водним об'єктом до території планованої діяльності є струмок без назви з орієнтовною відстанню 155 метрів від межі території ТОВ «БАРКОМ».

Негативний вплив планованої діяльності на стан поверхневих вод не прогнозується, оскільки найближчий водний об'єкт – струмок без назви знаходиться на значній відстані від території підприємства (близько 155 м), а технологічними рішеннями не передбачено утворення та скидання стічних вод у водні об'єкти.



Рисунок № 3.3 Карта схема розташування території планованої діяльності відносно водних об'єктів (згідно даних сайту <https://earth.google.com/>)

Повітряне середовище

Основними показниками, що характеризують стан повітряного басейну є обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від пересувних та стаціонарних джерел, їх динаміка, а також розрахунки цих викидів на один квадратний кілометр та на одну особу.

За даними державного та локального моніторингу якості атмосферного повітря у Львівській області за 2025 рік, загальний стан атмосферного повітря характеризується як задовільний. Фіксуються періодичні короточасні перевищення гранично допустимих концентрацій за окремими показниками (оксид вуглецю, діоксид сірки, діоксид азоту, завислі речовини), переважно у зонах впливу промислових підприємств та транспортної інфраструктури.

У цілому перевищення мають локальний характер та не формують стійкого забруднення повітряного басейну регіону. Основними забруднюючими речовинами є дрібнодисперсний пил (PM10, PM2.5), оксиди азоту, оксид вуглецю та діоксид сірки.

Існуючий стан забруднення атмосферного повітря в районі розміщення характеризується значеннями фонових концентрацій.

Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі визначаються відповідно до Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.07.2001 №286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2001 за №700/5891 (далі – Порядок).

З метою зменшення адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 31.03.2025 №638 до Порядку внесено зміни, відповідно до яких визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі здійснюється суб'єктом господарювання самостійно та оформлюється окремим розділом проєктної документації. Таким чином, чинна редакція Порядку не передбачає необхідності отримання окремих довідок, або погоджень щодо величин фонових концентрацій від уповноважених органів державної влади.

Величини фонових концентрацій для даного об'єкта визначені відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням особливостей розташування території планованої діяльності, наявних джерел антропогенного впливу та характеру планованої діяльності.

зам. інв. №						Арк.
Підпис і дата						Арк.
інв. № оригін.						44
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»

Отримані значення використані при виконанні оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря та проведенні відповідних розрахунків.

Застосований підхід відповідає вимогам чинної нормативно-правової бази України у сфері охорони атмосферного повітря та забезпечує достатній рівень достовірності для оцінки впливу планованої діяльності на навколишнє природне середовище.

Таблиця № 3.2 Величини фонових концентрацій для основних загальнопоширених забруднюючих речовин (згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів №638 від 31.03.2025.)

Населення (тис. осіб)	Забруднюючі речовини							
	Пил		Діоксид азоту		Оксид вуглецю		Діоксид сірки	
	мг/м³	в долях ГДК м. р.	мг/м³	в долях ГДК м. р.	мг/м³	в долях ГДК м. р.	мг/м³	в долях ГДК м. р.
< 50	0,05	0,1	0,018	0,09	0,4	0,08	0,02	0,04

Розрахунок здійснено шляхом множення коефіцієнта 0,4 на величину максимальної разової ГДК відповідної речовини.

Для насичених вуглеводнів C₁₂–C₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) при перерахунку на сумарний органічний вуглець, з урахуванням максимально разової ГДК, що дорівнює 1, фонову концентрацію приймаємо на рівні 0,4 мг/м³.

Рослинний та тваринний світ

Біологічне середовище села Ямпіль є характерним для природних комплексів Малого Полісся та західної частини України. Територія поєднує агроландшафти, лучні екосистеми, невеликі лісові масиви, полезахисні лісосмуги та водно-болотні угіддя, що забезпечують сприятливі умови для існування різноманітних видів рослин і тварин.

Флора та рослинні угруповання

Рослинний покрив сформований переважно сільськогосподарськими угіддями, луками, лісовими насадженнями та прибережною рослинністю невеликих водотоків і меліоративних каналів.

Деревна рослинність. Основу лісових насаджень становлять дуб звичайний (Quercus robur), граб звичайний (Carpinus betulus), береза повисла (Betula pendula), сосна звичайна (Pinus sylvestris), вільха чорна (Alnus glutinosa), а також клен гостролистий (Acer

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						45
			Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	

інв. №	зам. інв. №
	Підпис і дата
інв. №	оригин.

platanoides) і липа серцелиста (*Tilia cordata*). Уздовж доріг та водойм поширені верба біла (*Salix alba*) і тополя чорна (*Populus nigra*).

Трав'яниста рослинність. Лучні угруповання представлені тонконогом лучним (*Poa pratensis*), кострицею червоною (*Festuca rubra*), лисохвостом лучним (*Alopecurus pratensis*), конюшиною лучною (*Trifolium pratense*), деревієм звичайним (*Achillea millefolium*) та іншими видами різнотрав'я. Уздовж водойм поширені очерет звичайний (*Phragmites australis*), рогіз широколистий (*Typha latifolia*) та осоки (*Carex* spp.).

Рідкісні та інвазивні види. У природних біотопах громади можуть траплятися окремі регіонально рідкісні види рослин, характерні для Малого Полісся. Серед інвазивних видів найбільш поширені золотарник канадський (*Solidago canadensis*), борщівник Сосновського (*Heracleum sosnowskyi*) (локально) та клен ясенелистий (*Acer negundo*), які поступово витісняють аборигенну рослинність.

Фауна

Тваринний світ представлений видами, характерними для лісових, лучних та агроландшафтних екосистем Західної України.

Ссавці. На території громади поширені козуля європейська (*Capreolus capreolus*), кабан дикий (*Sus scrofa*), заєць сірий (*Lepus europaeus*), лисиця руда (*Vulpes vulpes*), борсук європейський (*Meles meles*), куниця лісова (*Martes martes*), їжак білочеревий (*Erinaceus roumanicus*), білка звичайна (*Sciurus vulgaris*) та численні дрібні гризуни.

Плазуни та земноводні. Найбільш поширеними є вуж звичайний (*Natrix natrix*), ящірка прудка (*Lacerta agilis*), жаба озерна (*Pelophylax ridibundus*), жаба трав'яна (*Rana temporaria*) та ропуха звичайна (*Bufo bufo*). Вони населяють вологі луки, прибережні смуги водойм та лісові ділянки.

Орнітофауна

Орнітофауна представлена численними осілими та перелітними видами. Найбільш поширеними є лелека білий (*Ciconia ciconia*), канюк звичайний (*Buteo buteo*), сіра чапля (*Ardea cinerea*), сорока (*Pica pica*), грак (*Corvus frugilegus*), шпак звичайний (*Sturnus vulgaris*), жайворонок польовий (*Alauda arvensis*), велика синиця (*Parus major*) та дятел великий строкатий (*Dendrocopos major*).

Ентомофауна

Серед комах значну роль відіграють запилювачі, зокрема бджола медоносна (*Apis mellifera*), джмелі (*Bombus* spp.) та різноманітні види метеликів. У лісових насадженнях

зустрічається жук-олень (*Lucanus cervus*), який занесений до Червоної книги України. На луках і сільськогосподарських угіддях поширені коники, бабки, сонечка та інші комахи, що беруть участь у підтриманні екологічної рівноваги природних екосистем.

Загалом біологічне середовище села Ямпіль характеризується достатньо високим рівнем біорізноманіття, сформованим поєднанням лісових, лучних, водно-болотних та агроландшафтних екосистем. Основними чинниками впливу на стан біоти є інтенсивне сільськогосподарське використання території, зміни водного режиму, поширення інвазивних видів та антропогенне навантаження. Водночас існуючі природні комплекси виконують важливі природоохоронні функції, забезпечуючи збереження місцевого біорізноманіття та підтримання екологічної рівноваги.




Рисунок № 3.4 Розташування рідкісних або таких, що перебувають під охороною, видів рослин і тварин, відносно об'єкту планованої діяльності

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.
47

Відповідно до даних веб-застосунку «Biodiversity Viewer» (за посиланням: <https://uncg.org.ua/biodiversity-viewer/>), на території діяльності об'єкта відсутні зареєстровані випадки розміщення (перебування) рідкісних або таких, що перебувають під охороною, видів рослин і тварин. Картографічні дані, що отримані за даними веб-застосунку, приведено на рисунку вище.

Зокрема, в радіусі 5 км від території планової діяльності згідно даним веб-застосунку «Biodiversity Viewer» найближчими зареєстрованими видами рідкісних рослин і тварин є:

- Крижень *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758.
- Лелека білий *Ciconia* (Linnaeus, 1758).
- Голуб сизий *Columba livia* J.F.Gmelin, 1789.
- Голуб припутень *Columba palumbus* Linnaeus, 1758.
- Крук *Corvus corax* Linnaeus, 1758.
- Щиглик *Carduelis* (Linnaeus, 1758).
- Щеврик лісови *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758).
- Плиска жовта *Motacilla flava* Linnaeus, 1758.
- Побережник чорногрудий *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758).
- Шпак звичайний *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758.
- Чикотень *Turdus pilaris* Linnaeus, 1758.

інв.№ оригін.	Підпис і дата					зам. інв.№
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ» Арк. 48

Шляхи сезонної міграції птахів

Шляхи сезонної міграції птахів приведені на рисунку нижче (джерело інформації – http://pernatidruzi.org.ua/karta_sezonnykh_mihratsiy_ptakhiv.html). З рисунку видно, що над територією планованої діяльності не проходять шляхи сезонної міграції птахів.



Шляхи міграції

- причорноморсько-азовський (мартин, крячки)
- дніпровський (сірий журавель, чернет морська та чубата)
- широкофронтальний меридіанний (сіра чапля, білий та чорний лелека, чирок)
- поліський північноширотний (білобога гуска, лебідь-шипун, крижень)
- місця зимівлі чайок, лебедів, гусей, качок
- пункти масового кільцювання птахів
- пункти спостереження за міграціями птахів
- водно-болотні угіддя міжнародного значення

Рисунок 3.5 Схема розміщення шляхів міграції птахів відносно території планованої діяльності

інв.№ оригін.	зам. інв.№
Підпис і дата	

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»
Арк. 49

Схема основних перелітних шляхів осінньої міграції птахи наведено на рисунку
 нижче (джерело інформації — http://pernatidruzi.org.ua/karta_sezonnykh_mihratsiy_ptakhiv.html). З рисунку видно, що над
 територією планованої діяльності проходить Карпатський шлях осінньої міграції птахів.



Рисунок 3.6 *Схема основних перелітних шляхів осінньої міграції птахи відносно території планованої діяльності*

Карпатський міграційний шлях є одним із найважливіших орнітологічних коридорів України та Центрально-Східної Європи. Він проходить уздовж Українських Карпат і Передкарпаття, поєднуючи місця гніздування птахів Північної та Східної Європи із районами зимівлі в країнах Південної Європи, Середземномор'я та Північної Африки.

Під час осінньої міграції Карпатський шлях виконує роль природного навігаційного коридору. Гірські хребти, річкові долини та передгірні рівнини спрямовують рух птахів у південно-західному напрямку. Особливе значення мають широкі річкові долини, перевали та відкриті ділянки передгір'я, які забезпечують зручні умови для відпочинку й поповнення енергетичних запасів.

інв. № оригін.	Підпис і дата	зам. інв. №
----------------	---------------	-------------

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Карпатський міграційний шлях охоплює території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Основними природними орієнтирами є долини річок Дністер, Стрий, Опір, Латориця, Уж, Тиса, Прут і Черемош, а також гірські перевали Українських Карпат. Через ці території щороку проходять значні потоки перелітних птахів.

Найбільш інтенсивна осіння міграція спостерігається з серпня по листопад, коли птахи залишають місця гніздування та прямують до районів зимівлі. Найактивніше переміщення відбувається у вересні та жовтні, коли погодні умови є найбільш сприятливими для тривалих перельотів.

Серед видів, які регулярно використовують Карпатський міграційний шлях, поширені лелека білий (*Ciconia ciconia*), журавель сірий (*Grus grus*), канюк звичайний (*Buteo buteo*), підорлик малий (*Clanga pomarina*), осоїд (*Pernis apivorus*), лунь очеретяний (*Circus aeruginosus*), гуска білолоба (*Anser albifrons*), лебідь-шипун (*Cygnus olor*), чапля сіра (*Ardea cinerea*), а також численні види дрібних горобцеподібних птахів.

Поєднання гірських лісів, лучних екосистем, річкових долин і водно-болотних угідь створює сприятливі умови для короточасних зупинок мігруючих птахів. Ці території забезпечують їх кормовими ресурсами та місцями відпочинку перед подальшим перельотом через Карпатський регіон.

Карпатський міграційний шлях має важливе екологічне та природоохоронне значення, оскільки забезпечує підтримання зв'язків між популяціями птахів різних регіонів Європи. Значна частина територій, через які проходить цей міграційний коридор, входить до складу природно-заповідного фонду України та міжнародної Смарагдової мережі, що сприяє збереженню місць зупинки й відпочинку мігруючих видів.

Село Ямпіль Мурованської сільської територіальної громади Львівського району Львівської області розташоване в межах західного регіону України та знаходиться поблизу одного з напрямків проходження Карпатського міграційного шляху. Водночас територія села не належить до основних місць концентрації чи масових сезонних зупинок перелітних птахів, оскільки розташована поза межами великих водно-болотних угідь і гірських перевалів, які формують головні осі міграції.

Експлуатація АЗС на території об'єкта планової діяльності ТОВ «Барком» не має впливу на шляхи міграції птахів, оскільки:

зам. інв. №						ТОВ «БАРКОМ»	Арк.
							51
інв. № оригін.	Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

➤ АЗС – це локальний об'єкт з незначним впливом на середовище: вона не змінює ландшафт, не створює фізичних бар'єрів у повітрі, і не забруднює воду чи ґрунт за умов належної експлуатації.

➤ Птахи адаптовані до перетину урбанізованих зон – вони уникають самих міст, але можуть летіти над ними на великій висоті або облітати без зміни загального напрямку.

➤ Міграція керується великими географічними структурами, такими як заплави, водно-болотні угіддя, річкові долини – АЗС у межах міста не впливає на цю навігацію.

За дотримання вимог природоохоронного законодавства вплив АЗС на орнітофауну оцінюється як мінімальний.

Дані про об'єкти ПЗФ

Природно-заповідний фонд України – ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу довкілля.

Львівська область вирізняється своїм географічним положенням, неоднорідним рельєфом, різними кліматичними умовами і ґрунтовим покривом в умовах яких існує та розвивається надзвичайна різноманітність і видове багатство рослинного і тваринного світу, які стали базою для створення об'єктів природно-заповідного фонду.

Станом на 01.01.2025 року на території Львівської області нараховується 425 територій та об'єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 182,57 тис. га. Показник заповідності області становить 8,3 %, при тому, що відношення фактичної площі природно-заповідного фонду до площі в державі становить 6,9%.

Відповідно до листа Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА № 31–4857/0/2-26 від 06.07.2026 р. територія планованої діяльності не розташована в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Водночас, найближчими об'єктами ПЗФ відносно території планованої діяльності є:

➤ Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дублянський», який розташований на відстані 6211 м у північно-західному напрямі.

Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дублянський» створений рішенням Львівської обласної ради від 15.09.2015 № 1434 «Про створення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дублянський»». Площа

зам. інв. №						Арк.
Підпис і дата						
інв. № оригін.						Арк.
ТОВ «БАРКОМ»						
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	52

парку становить 13,93 га. Був створений з метою збереження цінних зразків паркового будівництва і використання їх в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях.



Рисунок № 3.7 Розташування території планованої діяльності відносно об'єктів ПЗФ (за даними <https://kadastr.live/>)

Смарагдова мережа

Україна є однією з країн, що підписала Бернську конвенцію про біологічне різноманіття (Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі). Дата підписання Україною: 11 червня 1992 р. Дата ратифікації Україною: Закон України «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття» від 29 листопада 1994 р. № 257/94-ВР. Дата набуття чинності: 29 грудня 1993 р., для України – 7 лютого 1995 р.

Смарагдова мережа України (англ. Emerald network) – українська частина Смарагдової мережі Європи, розробляється з 2009 року.

Мережа Емеральд (Смарагдова мережа, Emerald Network) – це мережа, що включає Території Особливого Природоохоронного Інтересу (Areas of Special Conservation Interest, ASCI, далі – «території (об'єкти) мережі Емеральд»). Мережа Емеральд проектується в державах, які є сторонами Бернської конвенції (всього 26 держав), у країнах

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

53

Європейського Союзу на виконання Бернської конвенції створюється мережа «Натура 2000», яка проектується за аналогічними принципами, що і мережа Емеральд, але використовує юридичні і фінансові інструменти ЄС.

Провідною організацією, яка відповідає за розбудову даної мережі, є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Розробником першої черги Мережі (у 2009-2016 роках) була благодійна організація «Інтерекоцентр» (за цей період підготовлені описи на 271 територію). У період 2017-2019 років проектуванням Смарагдової мережі займається громадська організація «Українська природоохоронна група» (за 2017-2018 розроблено та подано на розгляд Бернської конвенції обґрунтування щодо створення ще 106 територій Мережі). Під час засідання Постійного комітету Конвенції 44-5 грудня 2019 року нові 106 територій були додані до складу мережі (№272-377). Проектом передбачено і створення екологічної мережі.

Відповідно до листа Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6001-09/61570-07 від 03.07.2026 р. територія планованої діяльності не розташована в межах територій Смарагдової мережі.

Найближчим об'єктом Смарагдової мережі є Bus'ke (SiteCode: UA0000343) площею 11 314,40 га, розташований на орієнтовній відстані 6,6 км в західному.

інв.№ оригін.	Підпис і дата					зам. інв.№
						Арк.
ТОВ «БАРКОМ»						
Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	54




Рисунок № 3.8 Розташування території в системі територій Смарагдової мережі України відносно Bus'ke (SiteCode: UA0000343) (за матеріалами <https://emerald.eea.europa.eu/>)

Здоров'я населення

Поточний стан здоров'я населення села Ямпіль визначається загальнодержавними демографічними тенденціями та особливостями соціально-економічного розвитку Львівської області. На здоров'я населення впливають рівень розвитку медичної інфраструктури, якість навколишнього природного середовища, умови проживання, спосіб життя населення та доступність медичних послуг.

Львівська область залишається однією з найбільших за чисельністю населення областей України. Як і в більшості регіонів держави, протягом останніх років спостерігається скорочення чисельності населення, зумовлене зниженням народжуваності, природним скороченням та міграційними процесами. Водночас область характеризується відносно розвиненою системою охорони здоров'я та значним кадровим потенціалом медичної галузі.

Для Мурованської сільської територіальної громади, зокрема села Ямпіль, характерною є тенденція до поступового старіння населення, що обумовлює збільшення

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

55

На території Мурованської сільської територіальної громади не виявлено значних природних, або техногенних чинників, які могли б суттєво погіршувати санітарно-епідеміологічний стан населених пунктів за умови дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства.

Загалом стан здоров'я населення села Ямпіль можна охарактеризувати як типовий для сільських територій Львівської області. Основними проблемами залишаються демографічне старіння населення, поширеність серцево-судинних та онкологічних захворювань, а також сезонне зростання рівня гострих респіраторних інфекцій. За умови дотримання вимог екологічної безпеки, належного контролю якості атмосферного повітря, питної води та ґрунтів істотного негативного впливу на здоров'я населення від експлуатації об'єкта господарської діяльності не прогнозується.

Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої діяльності

Оцінка «базового сценарію» (так званого «нульового варіанту») передбачає аналіз стану довкілля в разі, якщо планована діяльність, яка полягає у експлуатації АЗС за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях, 12, не буде реалізована.

Динаміка стану природних компонентів

У разі відмови від експлуатації об'єкта, поточний стан довкілля на земельній ділянці визначатиметься існуючими природними та антропогенними факторами без додаткового техногенного навантаження, притаманного об'єктам нафтопродуктозабезпечення.

Атмосферне повітря

Без здійснення планованої діяльності рівень забруднення приземного шару атмосфери на майданчику та на межі житлової забудови залишиться незмінним. Будуть відсутні викиди специфічних забруднюючих речовин, таких як вуглеводні граничні (C12-C19), що викидаються через дихальні клапани резервуарів та при заправці автотранспорту.

Геологічне середовище та ґрунти

Відмова від експлуатації АЗС нівелює ризики випадкового забруднення ґрунтів нафтопродуктами внаслідок аварійних проливів, або порушення герметичності технологічного обладнання. Стан ґрунтів буде стабільним, за винятком природної ерозії та впливу існуючої забудови селища.

інв. №	зам. інв. №	Підпис і дата							Арк.
									57
			ТОВ «БАРКОМ»						
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				

Соціально-економічні аспекти

Базовий сценарій без реалізації діяльності має певні негативні наслідки для соціально-економічного розвитку територіальної громади:

Зайнятість: мешканців села Ямпіль та прилеглих населених пунктів втратять робочі місця.

Враховуючи фізико-географічні особливості Львівського району, базовий сценарій у довгостроковій перспективі зазнаватиме впливу глобальних кліматичних змін. Очікується підвищення середньорічної температури та зміна режиму опадів незалежно від функціонування АЗС.

Базовий сценарій без здійснення планованої діяльності («нульовий варіант») характеризується збереженням поточного стану довкілля. Однак, з соціально-економічної точки зору, цей сценарій є малоефективним, оскільки не сприяє розвитку інфраструктури села Ямпіль, не створює нових робочих місць.

З огляду на те, що негативний вплив на довкілля при експлуатації буде мінімізованим і контрольованим, це робить реалізацію проекту більш доцільною порівняно з «нульовим варіантом».

інв.№ оригин.	Підпис і дата	зам. інв.№							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						58
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				

4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ, СТАН ФАУНИ, ФЛОРИ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ЗЕМЛІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК) ҐРУНТІВ, ВОДИ, ПОВІТРЯ, КЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ) МАТЕРІАЛЬНІ ОБ'ЄКТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ АРХІТЕКТУРНУ, АРХЕОЛОГІЧНУ ТА КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ, ЛАНДШАФТ, СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖ ЦИМИ ФАКТОРАМИ

Здоров'я населення – планована діяльність при дотриманні вимог природоохоронного та санітарного законодавства України не передбачає впливу на здоров'я населення.

Клімат та мікроклімат – на стан клімату та мікроклімату вплив під час планової діяльності не передбачається. Запланована діяльність, пов'язана з експлуатацією автозаправної станції, не чинитиме впливу на кліматичні умови, оскільки у складі викидів забруднюючих речовин відсутні парникові гази.

Атмосферне повітря – на стан атмосферного повітря під час експлуатації АЗС передбачається вплив: в атмосферне повітря викидатиметься 1 (одна) забруднююча речовина в загальній кількості 0,078224 т/рік.

Водне середовище – забір підземних вод регламентований та здійснюється відповідно до дозволу на спеціальне водокористування, перевищення встановлених лімітів забору води не передбачається, скид забруднюючих речовин зі зворотними (стічними) водами у водні об'єкти – відсутній.

Ґрунт – вплив на ґрунти під час планованої діяльності не передбачається, об'єкт діючий, виконання підготовчих та будівельно-монтажних робіт не відбуватиметься.

Ландшафт – на стан ландшафту впливу під час планованої діяльності не передбачається оскільки цінних природних комплексів та ландшафтів на території опрацювання не виявлено. Територія урбанізована.

Фауна, флора, біорізноманіття – на стан фауни, флори, біорізноманіття вплив під час планованої діяльності буде відсутній. Під час здійснення виробничої діяльності для виконання заходів по збереженню рослинного світу необхідно керуватися положеннями Закону України «Про рослинний світ».

зам. інв. №					
Підпис і дата					
інв. № оригін.					
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ТОВ «БАРКОМ»					Арк.
					59

Територією планованої діяльності не проходить шляхи сезонної міграції птахів.

Об'єкти природно-заповідного фонду і території, перспективні для заповідання (зарезервовані з цією метою) в районі розміщення об'єкта відсутні.

Архітектурна, археологічна та культурна спадщина – на стан архітектурної, археологічної та культурної спадщини впливу під час планованої діяльності не передбачається. В зоні впливу діяльності об'єкту немає об'єктів архітектурної, археологічної та культурної спадщини.

Навколишнє соціальне середовище – екологічна обстановка та санітарно-гігієнічний стан району розташування об'єкта – задовільні.

Шумовий вплив відповідає санітарним нормам.

Отже, експлуатація АЗС не призведе до негативної дії на стан здоров'я, захворюваність, умови життєдіяльності людей та, в цілому, на навколишнє соціальне середовище.

Техногенне середовище – діяльність об'єкта не чинить антропогенного впливу на промислові, сільськогосподарські об'єкти, соціальну організацію територій, пам'ятки архітектури, історії, культури і інші елементи техногенного середовища, тому що в районі впливу планованої діяльності пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), відсутні.

Транскордонний вплив – шкода, заподіяна населенню та довкіллю однієї держави внаслідок діяльності іншої держави.

Відстань до державного кордону «Україна-Польща» становить орієнтовно 61 км від ділянки планованої діяльності.

Відстань до сусідніх областей становить:

- Волинська – 64,8 км.
- Рівненська – 79,1 км.
- Тернопільська – 52,2 км.
- Івано-Франківська – 41,8 км.
- Закарпатська – 137,5 км.

Відповідно до проведених розрахунків та інструментально-лабораторних вимірювань, вплив планованої діяльності обмежується розмірами санітарно-захисної зони (50 м). Перевищень рівня шумового забруднення на межі СЗЗ не виявлено. Відповідно до проведеного розрахунку розсіювання перевищень гранично допустимих концентрацій

зам. інв. №	Підпис і дата	інв. № оригін.							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						60
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				

забруднюючих речовин, з врахування фонового забруднення, не виявлено. Скид забруднених стічних вод у водні об'єкти відсутній.

Враховуючи вищенаведене, планована діяльність ТОВ «БАРКОМ» не передбачає впливу більш ніж на одну область та країну, відповідно транскордонний вплив – відсутній.

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№							Арк.	
									61	
			Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»	

5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЗНАТИ ВПЛИВУ), ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯВНОСТІ – ТРАНСКОРДОННОГО), ІНТЕНСИВНОСТІ І СКЛАДНОСТІ, ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ЧАСТОТИ І НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМИЙ І БУДЬ ЯКИЙ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, ПОБІЧНИЙ, КУМУЛЯТИВНИЙ, ТРАНСКОРДОННИЙ, КОРОТКОСТРОКОВИЙ, ТА ДОВГОСТРОКОВИЙ, ПОСТІЙНИЙ І ТИМЧАСОВИЙ, ПОЗИТИВНИЙ І НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ)

5.1 Зумовленого виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням планової діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої діяльності.

Виконання будівельних робіт не передбачається, оскільки здійснення планованої діяльності відбуватиметься на території існуючої автозаправної станції.

В зв'язку з цим:

- роботи, пов'язані з видаленням зелених, або інших насаджень, зняттям і перенесенням родючого шару ґрунту, не проводитимуться;
- гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні роботи пов'язані із порушенням ґрунтового покриву, зняттям родючого шару ґрунтів, не проводитимуться;
- не потребує охорони земель від небезпечних геологічних та інженерно-геологічних процесів, охорони місць централізованого водокористування, охорони територій та об'єктів ПЗФ та інших природоохоронних територій, пам'яток культурної спадщини, курортних територій, земель оздоровчого та рекреаційного призначення, охорони і режиму небезпечних об'єктів і територій (об'єкти підвищеної небезпеки, зсувів, урвищ тощо).

Додаткове відведення землі не передбачається.

5.2 Зумовленого використанням у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття.

Зумовленого використанням земель, ґрунтів

Виробничі потужності АЗС розміщуються на одній земельній ділянці.

Таблиця № 5.1 Використання земельних ділянок

№	Кадастровий номер земельної ділянки	Площа земельної ділянки
1	4623688600:01:004:0623	1,9005 га

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№							Арк.
									62
Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»			

Користування земельною ділянкою здійснюється на підставі договору оренди землі № б/н від 30.06.2021 між ТОВ «БАРКОМ» та Мурованською сільською радою. Строк дії договору оренди – 7 років.

Земельна ділянки, на які розміщується АЗС, не має природно-заповідного статусу, не межує з об'єктами природно-заповідного фонду. Найближчими об'єктами ПЗФ відносно території планованої діяльності є

- Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дублянський», який розташований на відстані 6211 м у північно-західному напрямі.

Існуючі умови та передбачені заходи дозволять уникнути негативного впливу на земельні ресурси.

Примітка:

- Договір про оренду землі № б/н від 30.06.2021 між ТОВ «БАРКОМ» та Мурованською сільською радою (представлений в додатках Звіту ОВД).

Водні ресурси

Водопостачання будівлі АЗС від власної паспортизованої водозабірної свердловини № С–3«Б» відповідно до дозволу на спеціальне водокористування від 13.01.2022 № 9/ЛВ/49д-22, виданий Державним агентством водних ресурсів України, строк дії дозволу: з 13.01.2022 року по 13.01.2027 року.

Згідно дозволу на спеціальне водокористування від 13.01.2022 № 9/ЛВ/49д-22 ліміт забору води з підземних джерел басейну річки Полтва, до якого відносить свердловина № С–3«Б», становить: 464,552 м³/добу та 126,981 тис. м³/рік.

Наведенні ліміти забору води розраховані для усього підприємства ТОВ «БАРКОМ», водоспоживання виключно для об'єкта планової діяльності АЗС розраховані в розділі 1.5 даного Звіту з ОВД, загальний показник водоспоживання в добу становить 0,015 м³, в рік – 0,005475 тис. м³.

Вода існуючими інженерними мережами подається для господарсько-побутових потреб. Питна вода повинна відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Водовідведення господарсько-побутових стічних вод здійснюється у герметичний вигріб відповідно до дозволу на спеціальне водокористування від 13.01.2022 № 9/ЛВ/49д-22. По мірі накопичення стічні води вивозяться спеціалізованим транспортом (автомобіля-асенізатора).

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

63

Скид стічних вод у водні об'єкти та на рельєф місцевості відсутній.

Проектними рішеннями передбачається зовнішня мережа дощової каналізації з місць локальних забруднень нафтопродуктами. Передбачається самопливне відведення дощових і талих вод з території АЗС для очистки на сепараторі нафтопродуктів. Очищені води передбачається відводити в резервуар-накопичувач з подальшим використанням для поливу території або вивозитися автоцистернами.

Відповідно впливу на водне середовище оцінюється як допустимий.

Біорізноманіття.

Використання біорізноманіття під час провадження планованої діяльності не передбачається. АЗС розташована на території підприємства ТОВ «БАРКОМ», яка є давно трансформованою виробничою територією.

На ділянці ВІДСУТНІ:

➤ Види флори та фауни, які підлягають охороні та збереженню: об'єкти Червоної книги України, види з додатків 1, 2 і 3 до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування у Європі (Бернської Конвенції) та з додатку 1 Резолюції №6 (1998) даної Конвенції (далі – види флори і фауни Бернської Конвенції), з інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною, з переліків регіональної охорони;

➤ Рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України;

➤ Природні оселища (біотопи), що підлягають збереженню, - це типи оселищ з додатку 1 Резолюції 4 (1998) до Бернської Конвенції (далі – природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції);

➤ Середовища існування, що є важливими для розмноження і міграцій у тварин, в тому числі місця гніздування хижих птахів, занесених до Червоної книги України;

➤ Дерева, що мають виняткове значення для збереження біорізноманіття, у першу чергу, для вразливих груп тварин (кажанів, птахів, які гніздуються у дуплах, хижих птахів, чорного Лелеки, рідкісних видів комах тощо), а також дуплясті і найстаріші дерева, насінники і плюсові дерева, у відповідності до статті 70 Лісового кодексу України, пункту 1.3 Правил №364 (щодо рубок головного користування) та пункту 5 Правил №929 (щодо рубок головного користування в гірських лісах Карпат);

➤ Ліси, що є особливо цінними для збереження, а саме: а) у складі природно заповідного фонду; б) ліси з деревостанами віком старше 120 років;

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						64
Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата				

➤ Рідкісні та зникаючі види тварин, занесені до Червоної книги України, місця гніздування хижих птахів, занесених до Червоної книги України, та чорного лелеки, місця токовищ глухарів, тетеруків, види тварин із переліків регіонально рідкісних тварин, із додатків II та III до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської Конвенції) тощо, що представлені в межах території суб'єкта господарювання;

➤ Контури меж або місця розташування діючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду; територій/ об'єктів ПЗФ, зарезервованих під наступне заповідання, або таких, щодо яких підготовлені клопотання про створення/ оголошення об'єктів природно-заповідного фонду; (якщо існують схеми регіональної або місцевої екомережі чи відомі важливі екологічні коридори для міграції тварин), місць гніздування або інших важливих місць розмноження тварин.

З огляду на характер планованої діяльності, відсутність втручання у цінні природні біотопи та значну віддаленість основних місць реєстрації охоронюваних видів, істотний негативний вплив на об'єкти тваринного світу та біорізноманіття загалом не передбачається.

5.3 Зумовленого викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері управління відходами

Зумовленого викидами забруднюючих речовин
при провадженні планованої діяльності

На стан атмосферного повітря під час експлуатації АЗС передбачається вплив: в атмосферне повітря викидатиметься 1 (одна) забруднююча речовина в загальній кількості 0,078224 т/рік.

інв. № оригін.	Підпис і дата	зам. інв. №							ТОВ «БАРКОМ»	Арк. 65
			Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Таблиця № 5.2 Перелік забруднюючих речовин, які виділяються в атмосферне повітря під час планованої діяльності (експлуатації АЗС)

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	CAS /код	найменування			
1	-/11000	Вуглеводні граничні C12-C19 (розчинник РПК-265 П та інш.)	0,078224	0,078224	
Усього для об'єкта/промислового майданчика			0,078224	0,078224	

З метою оцінки рівня забруднення навколишнього середовища на межі нормативної СЗЗ (50 м) були проведені інструментальні вимірювання концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери.

Вимірювання провела вимірювальна лабораторія ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД» (свідоцтво про атестацію №РЛ 073/23 від 20 вересня 2023 видано ДП «Львівстандартметрологія»).

Згідно протоколу дослідження повітря населених місць № 205/2026 від 25 червня 2026 року на межі нормативної СЗЗ в південному напрямку концентрації забруднюючих речовин становлять:

Таблиця № 5.3 Результати дослідження атмосферного повітря на межі СЗЗ 50 в південному напрямку

№	Назва досліджуваної речовини	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру.	
		виявлена мг/ м ³	ГДК мг/ м ³
1	Вуглеводні насичені	н.ч.м. ¹	1,0

н.ч.м.¹ – нижче чутливості методу визначення даної речовини.

Чутливість методів визначення: вуглеводні насичені – 0,5 мг/м³.

Примітка:

- Протокол № 205/2026 дослідження повітря населених місць від 25 червня 2026 року, проведений вимірювальною лабораторією ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» (представлений в додатках Звіту ОВД).

Зумовленого здійсненням операцій у сфері управління відходами

при провадженні планованої діяльності

Під час планованої діяльності передбачається утворення 6 (шести) видів відходів в загальній кількості 0,569325 т/рік.

зам. інв №	
Підпис і дата	
інв. № оригін.	

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»					Арк.
					66

**Таблиця № 5.4 Утворення та управління відходами
під час планованої діяльності експлуатації АЗС**

№ п/ п	Найменування відходів	Одини ця виміру	Код згідно Національного переліку відходів	Небезпечніс ть відходу	Кількість в рік	Управління відходами
1	Побутові відходи	тонн	20 03 01 Змішані побутові відходи.	Відходи, що не є небезпечним и	0,27375	Передається спеціалізовані й організації яка має Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, а у випадку небезпечних Ліцензію на здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами
2	Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти	тонн	13 08 99* Інші відходи цієї підгрупи	Небезпечні відходи	0,156569	
3	Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений	тонн	20 01 10 Одяг	Відходи, що не є небезпечним и	0,00677	
4	Взуття зношене чи зіпсоване	тонн	20 01 10 Одяг	Відходи, що не є небезпечним и	0,002	
5	Пісок забруднений нафтопродуктами	тонн	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг, забруднені небезпечними речовина	Небезпечні відходи	0, 023744	
6	Шлам сепараторів нафтопродуктів	тонн	13 05 08* Суміші відходів камер пісковловлювачів і масло- водовідокремлюв ачів	Небезпечні відходи	0, 041374	

Усі утворені відходи передаються спеціалізованим організаціям, що мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, а у випадку з небезпечними відходами – ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

67

Шумовий вплив

Основними джерелами фізичного впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності є робота двигунів легкових та вантажних автомобілів.

Розрахунок шумового навантаження в контрольних точках:

- T1 у північному напрямку на відстані 50 м (нормативна С33);
- T2 у південному напрямку на відстані 325 м (житлова забудова);
- T3 у південно-західному напрямку на відстані 316 м (житлова забудова);
- T4 у західному напрямку на відстані 454 м (житлова забудова).

Аналіз розрахункових таблиць показує, що рівні очікуваного звукового тиску на межі найближчої житлової забудови є меншими гранично допустимих значень по всіх середньо геометричних частотах октавної лінії як в денний так і в нічний час доби. Відповідно до Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ України за № 463 від 22.02.2019, перевищення шуму не виявлено.

Таблиця № 5.5 Порівняльна характеристика отриманих результатів шумового розрахунку з гранично допустимими значеннями в денний та нічний час доби

№	Розрахункове значення, дБА	Допустимий рівень звуку (денний час доби), дБА	Допустимий рівень звуку нічний час доби, дБА
T1	26,0	55,0	45,0
T2	14,0	55,0	45,0
T3	15,0	55,0	45,0
T4	13,0	55,0	45,0

5.4. Зумовленого ризиками для здоров'я людей, об'єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій.

Ризик впливу планованої діяльності на навколишнє середовище – це ймовірність настання події, що має несприятливі наслідки для навколишнього середовища й викликаного негативним впливом господарської або іншої діяльності, надзвичайними ситуаціями природного й техногенного характеру.

Повна схема оцінки ризику передбачає проведення чотирьох взаємопов'язаних етапів, а саме:

- ідентифікацію небезпеки;
- оцінку експозиції;
- характеристику небезпеки (оцінку залежності «доза-відповідь»);
- характеристику ризику.

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

68

Критеріями вибору пріоритетних речовин антропогенного походження є їх токсичні властивості, поширення в навколишнім середовищі, стійкість, здатність до біокумуляції й міграції природними ланцюгами, здатність викликати негативні ефекти (необоротні, віддалені) і чисельність населення, на яке потенційно вони можуть впливати.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення

Враховуючи недоцільність проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин, слід зазначити, що концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря не перевищують 0,05 ГДК відповідно до п. 5.2 «ОНД-86», а отже ризик формування неканцерогенного впливу на здоров'я населення відсутній.

Розрахунок ризику розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів

Враховуючи недоцільність проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин, слід зазначити, що концентрації канцерогенних забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря не перевищують рівня 0,05 ГДК відповідно до п. 5.2 «ОНД-86», а отже індивідуальний канцерогенний ризик для здоров'я населення є відсутнім (незначним).

Оцінка соціального ризику.

Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності на навколишнє середовище проведена згідно вимог до ДБН А.2.2-1-2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)», затвердженої Наказом Мінрегіонбуду від 30.12.2021 року №366.

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження об'єкта господарської діяльності, з урахуванням особливостей природно-техногенної системи.

Соціальний ризик дорівнює:

$$R_s = CR_a \times \frac{N}{T} \times V_u \times N_p,$$

де: R_s – соціальний ризик, чол./рік;

CR_a – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, які забруднюють атмосферу, який визначається згідно додатку Ж або приймається $CR_a=1 \cdot 10^{-6}$, безрозмірний;

зам. інв. №						Арк.
Підпис і дата						ТОВ «БАРКОМ»
інв. № оригін.						69
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

N – чисельність населення, яка визначається: а) згідно даних мікрорайону розміщення об'єкту, якщо є такі дані в населеному пункті; б) згідно даних всього населеного пункту, якщо немає мікрорайонів, або об'єкт має містоутворююче значення; в) згідно даних населених пунктів, які знаходяться у зоні впливу об'єкту проектування, якщо він розташований за їх межами, чол.;

T – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається за 70 років), чол/рік;

V_u – уразливість території від проявлення забруднення атмосферного повітря, який визначається відношенням площі відводу під об'єкт господарської діяльності до площі об'єкту з санітарно-захисною зоною, долі одиниці;

N_p – коефіцієнт «соціальної напруги», що визначається:

а) для будівництва нового об'єкта:

$$N_p = \frac{N_{rm}}{N},$$

б) для реконструкції об'єкта, якщо кількість робочих місць зменшується:

$$N_p = 1 - \frac{N_{rm} - N_{rm}^{rek}}{N_{rm}},$$

в) для реконструкції об'єкта, якщо кількість робочих місць збільшується:

$$N_p = \frac{N_{rm}^{rek} - N_{rm}}{N}$$

г) для реконструкції об'єкта, якщо кількість робочих місць не змінюється $N_p=1$.

де N_{rm} – кількість робочих місць (при реконструкції – попередня), чол.;

N_{rm}^{rek} – кількість робочих місць після реконструкції, чол.;

N – прийняте у формулі (1).

Таблиця № 5.6 Класифікація рівнів соціального ризику

Рівень ризику	Ризик протягом життя
Неприйнятний для професійних контингентів і населення	Більше ніж 10^{-3}
Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний для населення	$10^{-3} - 10^{-4}$
Умовно прийнятний	$10^{-4} - 10^{-6}$
Прийнятний	Менший ніж 10^{-6}

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

70

Таблиця № 5.7 Результати оцінки соціальних ризиків

Показник	Умовні одиниці	Значення
Канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин	-	$1 \cdot 10^{-6}$
Вразливість території від проявлення забруднення атмосферного повітря	-	0,05
Кількість населення с. Ямпіль	ос.	2055 *
Середня тривалість життя	рік	70

* відповідно до даних (<https://gromada.info/gromada/murovanska/>)

Для визначення коефіцієнту «соціальної напруги» обираємо варіант (г) – для реконструкції об'єкта, якщо кількість робочих місць не змінюється: $N_p=1$

Отже, соціальний ризик становить:

$$R_s = 1 \times 10^{-6} \times \frac{2055}{70} \times 0,05 \times 1 = 1,4 \times 10^{-6}$$

Згідно з даними ДБН А.2.2-1-2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)», затверджених Наказом Мінрегіонбуду від 30.12.2021 року № 366, соціальний ризик є прийнятним для населення прилеглих територій.

Отже, експлуатація устаткування не призведе до негативної дії на стан здоров'я, захворюваність, умови життєдіяльності людей та в цілому на навколишнє соціальне середовище. Негативних впливів на стан соціальних умов в зв'язку з діяльністю АЗС не передбачається.

Перелік пам'яток культурної спадщини

Згідно відкритого переліку пам'яток культурної спадщини національного значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України в межах району провадження планованої діяльності – не відзначено.

Планована діяльність об'єкта не чинить антропогенного впливу на промислові, сільськогосподарські об'єкти, соціальну організацію територій, пам'ятники архітектури, історії, культури і інші елементи техногенного середовища, тому що в районі впливу планованої діяльності пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), відсутні.

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

71

Таблиця № 5.8. Перелік пам'яток культурної спадщини місцевого значення території області розташованих найближче до місця планованої діяльності, занесених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. (джерело <https://mincult.gov.ua/kulturna-spadshchyna/derzhavnyy-reiestr-nerukhomykh-pam-iatok-ukrainy/>)

Назва об'єкта	Датування	Місцезнаходження	Вид об'єкта	№ та дата наказу МКТ/Мінкультури про занесення до Реєстру	Охор. №
Мурованська сільська громада					
Поселення раннього залізного віку	VI-V ст. до н. е.	с. Гамаліївка, 600 м від східної околиці села, крутий берег р. Рокитянка біля залізничного полотна	пам'ятка археології	Наказ МКСК від 20.08.2025 № 642	2302-Лв

Відстань до найближчої пам'ятки місцевого значення «Поселення раннього залізного віку» становить орієнтовно 2000 м.

Таблиця № 5.9 Перелік пам'яток культурної спадщини національного значення Мурованської сільської територіальної громади, занесених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (сайт <https://mincult.gov.ua/kulturna-spadshchyna/derzhavnyy-reiestr-nerukhomykh-pam-iatok-ukrainy/>)

Найменування пам'ятки	Датування	Місцезнаходження	Вид пам'ятки	Охоронний номер	№ та дата рішення про взяття під охорону
Мурованська сільська громада					
Пам'ятник поету Адаму Міцкевичу	1904 рік	площа А. Міцкевича	пам'ятка монументального мистецтва	130009-Н	Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928

Відстань до найближчої пам'ятки національного значення становить понад 10 км.

Планована діяльність об'єкта не чинитиме антропогенного впливу на промислові, сільськогосподарські об'єкти, соціальну організацію територій, пам'ятники архітектури, історії, культури і інші елементи техногенного середовища, тому що в районі впливу планованої діяльності пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), відсутні.

Разом з тим підприємство зобов'язується, що відповідно до статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини» якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності
через можливість виникнення надзвичайних ситуацій

При експлуатації інженерного обладнання можливі опіки та ураження електричним струмом. Для всіх типів приміщень можливі фізичні травмування.

Дії при нещасних випадках:

- негайно організувати першу допомогу потерпілому і, за необхідності, доставку його в медичну організацію;
- вжити невідкладні заходи щодо запобігання розвитку аварійної чи іншої надзвичайної ситуації та впливу травмуючих чинників на інших осіб;
- зберегти до початку розслідування нещасного випадку обстановку, якою вона була на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших осіб і не веде до катастрофи, аварії, або виникненню інших надзвичайних обставин, а в разі неможливості її збереження – зафіксувати обстановку (скласти схеми, провести інші фіксуючі заходи).

До лікарняна допомога при опіках

При наданні першої допомоги при опіках слід швидко припинити дію високої температури.

Це має особливо велике значення при займанні одягу. В цьому випадку необхідно загасити полум'я, негайно накинувши на людину, яка горить, будь-яку цупку тканину, і щільно притиснути її до тіла. Зняти тліючий одяг, або облити його водою.

При промоканні одягу гарячою водою, його необхідно облити холодною водою, або зірвати.

Швидке занурення опеченого обличчя у холодну воду зменшує біль і тяжкість опіку.

Опіки бувають трьох ступенів. При опіках I ступеня з'являється почервоніння та припухлість шкіри. Уражені місця обробляють спиртом, прикладають примочки з розчину перманганату калію і забинтовують. При більш тяжких опіках (II і III ступеня) опечені місця спочатку звільняють від одягу, накривають стерильним матеріалом, зверху накладають шар вати і забинтовують. Після перев'язування потерпілого направляють у лікувальний заклад.

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

73

При опіках не слід розрізати пухирі, видаляти смолисті речовини, що прилипли до опеченого місця, віддирати шматки одягу, які прилипли до місця ураження.

Надання першої допомоги при отруєнні чадним газом

Чадний газ – це хімічна сполука, що утворюється при неповному згорянні палива і накопичується в закритих приміщеннях.

Основні прикмети отруєння – порушення свідомості, дихання та серцевої діяльності. Першою допомогою є негайне винесення потерпілого із зони отруйної атмосфери і звільнення його від зайвого одягу для полегшення дихання. При можливості проводять інгаляцію киснем. За необхідністю – застосувати штучне дихання.

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом

Причина – робота з технічними електричними засобами, прямий дотик до провідника або джерела струму і непрямий – за індукцією. Змінний струм вже під напругою 220 В викликає дуже тяжке ураження організму, яке посилюється при наявності мокрого взуття і рук. Електричний струм викликає зміни в нервовій системі, її подразнення, параліч, спазм м'язів, опіки. Може статися судомний спазм діафрагми головного дихального м'язу і серця. Внаслідок цього може відбуватися зупинка серця і дихання.

Головне при наданні першої допомоги – як найшвидше звільнити потерпілого від дії струму. Для цього необхідно вимкнути рубильник, викрутити запобіжник або вимкнути струмоведучу мережу живлення. Якщо це неможливо зробити, то для звільнення потерпілого від дії електроструму необхідно застосувати доступні матеріали – суху палку, дошку, одяг, гумові рукавиці. Не можна використовувати металеві і мокрі предмети, а також торкатися ділянок тіла потерпілого, які не вкриті одягом.

Якщо потерпілий при свідомості, його потрібно зручно вкласти і до прибуття лікаря розстебнути одяг, забезпечити приплив свіжого повітря і спокій.

При втраті свідомості необхідно провести додаткові заходи: скропити обличчя водою, розстебнути одяг і зігріти тіло, дати понюхати з ватки нашатирний спирт.

При відсутності чи слабкому нерівномірному диханні треба застосовувати штучне дихання. Захід проводиться до повного встановлення рівномірного дихання чи прибуття лікаря.

Перша допомога при фізичному травмуванні

Рани - механічне порушення цілісності шкіри чи слизової оболонки, а іноді й більш глибоких тканин - зустрічаються досить часто. Небезпечність ран полягає в кровотечі та

зам. інв. №	
Підпис і дата	
інв. № оригін.	

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»				

Арк.
74

інфікуванні. Правильна обробка ран скорочує терміни їх загоєння і запобігає виникненню ускладнень.

Обробку ран необхідно проводити, по можливості, вимитими руками за допомогою бинта, вати, марлі чи чистої тканини. Рани супроводжуються болем і кровотечею. При сильній кровотечі перш за все необхідно її зупинити.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно відкрити індивідуальний пакет, який має бути в аптечці, у відповідності з тими правилами, які надруковані на його упаковці. Якщо індивідуальний пакет відсутній, то для пов'язки можна використати чисту носову хустинку, чисту тканину тощо. Накладати вату безпосередньо на рану не можна. При відсутності дезінфікуючого розчину достатньо накрити рану марлею, покласти зверху шар вати та перев'язати бинтом.

Якщо такий розчин є (йод, спирт, бензин та ін.), то ним змащують тільки шкіру навколо рани. В саму рану можна вливати тільки 3 % розчин перекису водню. Інші розчини, воду, мазі, порошки, вату вводити туди небезпечно.

Не можна прибирати з рани згустки крові, сторонні предмети, оскільки це може викликати сильну кровотечу. Якщо з рани виступають внутрішні органи (кишка, мозок, кістка) їх прикривають марлею, але не вправляють. Якщо рана забруднена землею, необхідно терміново звернутись до лікаря для введення протиправцевої сироватки.

5.5 Зумовленого кумулятивним впливом інших наявних об'єктів, планованої діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов'язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів.

Під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від реалізації планованої діяльності та інших, що існують, або плануються в найближчому майбутньому, видів людської діяльності, які можуть призвести до значних негативних, або позитивних впливів на навколишнє середовище, або соціально-економічні умови, і які б не виявилися в разі відсутності інших видів діяльності, крім самої планованої діяльності.

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, які працюючи разом протягом тривалого періоду часу поступово

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						75
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				

накопичуючись, підсумовуючись згодом в одному і тому ж районі, можуть викликати значні наслідки.

Кумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують її можливість їх асиміляції або трансформації.

Оцінка кумулятивного впливу на довкілля може бути проведена як за даними результатів безпосереднього спостереження за станом довкілля (стаціонарні пости, систематичні лабораторно-інструментальні вимірювання), так і на підставі даних, отриманих за затвердженими розрахунковими методами.

При цьому, при формуванні оціночних даних впливу на довкілля, слід враховувати розміри та характер досліджуваної території та наявність на ній всіх джерел забруднення навколишнього середовища - потенційних вкладників у загальний (фоновий) стан забруднення. Саме фонове забруднення і буде характеризувати кумулятивний вплив всіх наявних на конкретній території об'єктів.

З метою визначення можливого кумулятивного впливу об'єкту планованої діяльності з наявними об'єктами проведено програмний розрахунок поля концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря з врахуванням фонових концентрацій за допомогою програми ЕОЛ-ПЛЮС версія 5.3.8. Перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено. Тому кумулятивний вплив планованого об'єкту на довкілля оцінюється як допустимий.

Кумулятивний вплив на представників флори та фауни не передбачається. Територія характеризується урбанізованим та техногенно трансформованим середовищем. У безпосередній близькості до об'єкта відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду, створені відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Також відсутні території Смарагдової мережі та інші оселища, що підлягають особливій охороні. Ділянка розташування комплексу є освоєною та частково забудованою територією з переважанням синантропної рослинності (рудеральні види, газонні трави). Природні рослинні угруповання відсутні. Шляхи міграції диких тварин відсутні. Види тварин, занесені до Червоної книги України або такі, що підлягають особливій охороні, на території впливу не зафіксовані.

Враховуючи вищенаведене, планована діяльність не створить значного додаткового навантаження на природне довкілля та на здоров'я населення.

зам. інв. №						Арк.
Підпис і дата						76
інв. № оригін.						ТОВ «БАРКОМ»
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

5.6. Зумовленого впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату.

Основними факторами впливу на клімат є:

- хімічне забруднення атмосфери;
- теплове забруднення повітряного басейну;
- зміна водного режиму району.

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери є незначним та допустимим. Теплове забруднення повітряного басейну не передбачається. Зміна водного режиму не планується.

5.7. Зумовленого технологією і речовинами, що використовуються.

Аналіз небезпечності дизельного палива

Хімічні та фізичні властивості дизельного палива

Дизельне паливо (ДП) (ДСТУ 4840:2007 Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови) при нормальних умовах (температура 25°C і атмосферний тиск) являє собою прозору олійно-подібну рідину жовтуватого кольору з слабким запахом. Середня молекулярна вага складає 250 – 300 вуглецевих одиниць.

За вмістом сірки дизельні палива ділять на два види:

- I – вміст сірки не більше ніж 10 мг/кг;
- II – вміст сірки не більше ніж 50 мг/кг.

Залежно від умов використання встановлюють такі марки та класи дизельного палива.

Для експлуатування в умовах помірного клімату:

- марка А – гранична температура фільтрованості не вище ніж 5°C;
- марка В – гранична температура фільтрованості не вище ніж 0°C;
- марка С – гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 5°C;
- марка D – гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 10°C;
- марка Е – гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 15°C;
- марка F – гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 20°C.

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

77

Для експлуатування в умовах арктичного клімату:

клас 0 – гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 20°C;

клас 1 – гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 26°C.

Таблиця № 5.10 Загальні вимоги до дизельного палива

№ з/п	Назва показника	Значення
1.	Метанове число, не менше ніж	51
2.	Метановий індекс, не менше ніж	46,0
3.	Густина за температури 15°C, кг/м ³ , у межах	820-845
4.	Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше ніж	11
5.	Вміст сірки, мг/кг, не більше ніж:	
5.	вид I	10
5.	вид II	50
6.	Температура спалахнення в закритому тиглі, °C, не нижче ніж	55
7.	Коксованість 10-відсоткового залишку, % (мас.), не більше ніж	0,30
8.	Зольність, % (мас.), не більше ніж	0,01
9.	Вміст води	Немає
9.	чи вміст води, мг/кг, не більше ніж	200
10.	Вміст механічних домішок	Немає
10.	чи вміст осаду, мг/кг, не більше ніж	24
10.	Випробовування на мідній пластинці	Витримує
11.	чи корозія мідної пластинки 3 год ± 5 хв за температури 50°C, клас, не більше ніж	1
12.	Окиснювальна стабільність, г/м ³ , не більше ніж	25
13.	Змашувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°C, мкм, не більше ніж	460
14.	Кінематична в'язкість за температури 40°C, мм ² /с, у межах	2,0 – 4,5
14.	Фракційний склад:	65
15.	➤ за температури 250°C випаровується, % (об.), не більше ніж	85
15.	➤ за температури 350°C випаровується, % (об.), не менше ніж	360
15.	➤ 95% (об.) переганяється за температури, °C, не вище ніж	5
16.	Об'ємна частка метилових ефірів жирних кислот, %, не більше ніж	

За своїм хімічним складом ДП являє собою суміш, яка складається з: 40% граничних, 45% неграничних і 13% ароматичних вуглеводнів. Зміст домішок сірки не перевищує 0,95%, асфальтенів – 0,1%, фенолів – 0,5%. Зміст розчинних кисню та азоту не перевищує 1,01%.

Вибухопожежонебезпечні властивості дизельного палива

Дизельне паливо (ДП) являє собою горючу рідину (ГР). Температура кипіння складає 264 – 310 °C.

ДП зберігається в підземних резервуарах при температурі оточуючого середовища та нормальному атмосферному тиску. Таким чином, у випадку порушення герметичності резервуарів або трубопроводів ДП поглинається ґрунтом, що в значній мірі заважає його

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

78

випару та обмежує зону розповсюдження розливу.

У випадку масового розливу (викиду) з автоцистерн ДП потрапляє в умови природного випару. Теплота згоряння ДП дозволяє підтримувати безперервне горіння парів над розливом. Вибух суміші парів ДП з повітрям мало імовірний.

Токсичні властивості дизельного палива

Клас небезпеки дизельного палива по ГОСТ 12.1.007:

- у разі інгаляційного впливу – 4 (речовини малонебезпечні);
- у разі потрапляння в шлунок – 4 (речовини малонебезпечні);
- у разі потрапляння на шкіру – 4 (речовини малонебезпечні).

Пари дизельного палива мають слабкий запах; вони важчі за повітря. В зв'язку з низькою летючістю ДП важкі гострі отруєння малоімовірні. Вдихання насичених парів ДП протягом 1 – 1,5 хвилин викликає легку нудоту, тривалий головний біль. Дія ДП на шкіру має вигляд подразнення. При потраплянні до очей викликає різкий кон'юнктивіт та каратит. Враховуючи випар ДП, його температуру випару та можливі маси розливів, утворення токсичної хвилі парів ДП практично малоімовірно.

Таблиця № 5.11 Основні властивості дизельного палива

№	Показники	Параметр
1.	Назва речовини	дизельна фракція
2.	Формула	-
3.	Склад	суміш вуглеводнів $C_{12}-C_{19}$
4.	Загальні дані	
4.1.	Температура спалаху, °C	55
4.2.	Густина при 15°C, кг/м ³	820 – 845
5.	Дані про вибухопожежонебезпеку	Згідно з ГОСТ 12.1.044 – легкозаймиста рідина
5.1.	Температура самозаймання, °C	310
5.2.	Концентраційні межі розповсюдження полум'я, % (об.)	2 – 3
5.3.	Температурні межі розповсюдження полум'я, °C	нижня – 69 верхня – 119
6.	Дані про токсичну небезпеку	Продукт 4 класу небезпеки, ГДК в повітрі робочої зони 300 мг/м ³
7.	Реакційна здатність	При нормальних умовах стабільна, у воді не розчинний, з водою не взаємодіє
8.	Запах	Специфічний запах дизельного палива
9.	Корозійний вплив	Корозійно активне
10.	Заходи безпеки	Герметизація обладнання; автоматичний аналіз повітря робочої зони; у виробничих приміщеннях – припливно-витяжна вентиляція; електрообладнання у вибухобезпечному виконанні; заземлення всього обладнання, індивідуальні засоби захисту органів дихання
11.	Інформація про вплив людей	Насичені пари викликають легку нудоту, головний біль

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

79

		роздратовує слизову та шкіру людини
12	Заходи захисту	Протигази марки «А», «БКФ»
13	Методи переведення речовини у нешкідливий стан	Збір невеликих розливів піском, великі розливи змиваються гарячою водою в промканалізацію
14	Заходи першої допомоги потерпілим від впливу речовини	Свіже повітря

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

80

6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАНІ ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані. До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності достовірних відомостей про об'єкт прогнозування і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, значення якого полягає у визначенні майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз. Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз;

зам. інв. №						ТОВ «БАРКОМ»	Арк.
							81
інв. №	Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	
Підпис і дата							
інв. № оригін.							

з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному Звіті використовувався метод математичного моделювання, за допомогою якого можливо кількісно оцінити величину значень та відносну участь різноманітних впливів.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався за методиками, допущеними до використання в Україні.

Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме за значеннями граничнодопустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової забудови, а також нормативами гранично допустимих викидів, встановлених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р.

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені на ПЕОМ за програмою ЕОЛ+ версія 5.3.8. Розрахункові модулі системи реалізують «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться викидах підприємств ОНД-86».

При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє середовищу використані діючі на території України методики розрахунку та нормативні документи, що встановлюють гранично допустимі рівні впливу (ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»).

Аналіз впливу на довкілля при здійсненні будівництва об'єкта планованої діяльності, проведений в Розділі 5 даного Звіту, показав, що основний вплив планованої діяльності очікується на атмосферне повітря. Тому оцінка «зони впливу» підприємства, а також оцінка ризиків розвитку неканцерогенних та канцерогенних ефектів при впливі планованої діяльності на навколишнє середовище визначалися за фактором забруднення атмосферного повітря.

«Зона впливу» планованої діяльності визначалася згідно п. 2.19 ОНД-86 на підставі виконаних розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

зам. інв. №	Підпис і дата	інв. № оригін.							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						82
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				

Акустичний розрахунок очікуваних рівнів звукового тиску в розрахункових точках на середньгеометричних частотах октавних смуг і рівнів звуку виконано у відповідності з нормативно технічною документацією:

- ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях»,
- Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».

Розрахунок поширення звукового тиску, відповідно до методики, проводився від кожного окремо взятого джерела шуму до заданих розрахункових точок.

Розрахунок шумового впливу технологічного обладнання проводився згідно методики ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» з використанням програми Microsoft Office Excel 2010.

Аналіз розрахункових таблиць, показує, що рівні очікуваного звукового тиску на межі санітарно-захисної зони є меншими гранично допустимих значень по всіх середньгеометричних частотах октавної лінії як в денний так і в нічний час доби.

інв. № оригін.	Підпис і дата					зам. інв. №
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»
						Арк.
						83

7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Заходи щодо планованої діяльності.

Планована діяльність об'єкту буде супроводжуватися:

- викидами у атмосферне повітря забруднюючих речовин,
- утворенням відходів,
- шумовим забрудненням;
- забором підземних вод.

З метою забезпечення нормативного стану навколишнього середовища і його безпеки плануються наступні заходи:

- ресурсозберігаючі заходи, тобто раціональне використання водних, енергетичних та земельних (компактне розташування будівель та споруд) ресурсів,
- проведення своєчасних технічних оглядів обладнання і якісне виконання поточних ремонтних робіт,
- заходи щодо запобігання засмічення ґрунту,
- водоохоронні заходи,
- охоронні заходи, а саме: контроль за санітарним станом території, викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря, своєчасне здійснення додаткових заходів по скороченню викидів шкідливих речовин в атмосферу при несприятливих метеорологічних умовах, виконання правил пожежної безпеки та вимог встановлених до експлуатації електрообладнання.

Заходи щодо охорони компонентів довкілля

Водне середовище

Згідно з Водним кодексом України, передбачені наступні заходи щодо охорони водних ресурсів:

- економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод;
- використовувати воду (водні об'єкти) відповідно до цілей та умов їх надання;
- дотримувати встановлених лімітів забору води, лімітів використання води, а також

інв. № оригін.	Підпис і дата	зам. інв. №							Арк.	
									84	
			Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»	

санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;

- використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї;

- утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання;

- здійснювати засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору та використання вод, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами;

- своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування;

- здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на об'єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством.

Повітряне середовище

Згідно із Законом України «Про охорону атмосферного повітря», охорона атмосферного повітря – система заходів, пов'язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних факторів.

Підприємства, установи, організації та громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов'язані:

- здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо;

- вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;

- забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу

зам. інв. №											Арк.
Підпис і дата						ТОВ «БАРКОМ»					85
інв. № оригін.	Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					

фізичних та біологічних факторів;

- здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;

- заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;

- забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел;

- використовувати метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок.

Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не повинно призводити до забруднення ґрунтів, вод та інших природних об'єктів.

Забруднення приземного шару повітря, створюване викидами промислового підприємства, у великій мірі залежить від метеорологічних умов. В окремі періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери, концентрації домішок у повітрі можуть різко зростати. Щоб у ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення, необхідно завчасне прогнозування таких умов та своєчасне скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Під регулюванням викидів шкідливих речовин в атмосферу розуміється їх короткочасне скорочення в періоди несприятливих метеорологічних умов (НМУ), що призводять до формування високого рівня забруднення повітря згідно методичних вказівок з прогнозування забруднення повітря

КД 52.9.4.01-09 «Методичні вказівки щодо прогнозування метеорологічних умов формування рівнів забруднення повітря в містах України». Оскільки несприятливі метеорологічні умови різняться для джерел з різними параметрами викидів, для регулювання викидів необхідно розділити джерела на групи відповідно до дії НМУ на викиди, здійснювані цими джерелами. Найчастіше вони можуть бути розділені на три групи: високі з гарячими викидами; високі з холодними викидами; низькі.

зам. інв. №					
Підпис і дата					
інв. № оригін.					
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ТОВ «БАРКОМ»					Арк.
					86

За нормальних метеорологічних умовах ступінь забруднення повітря значно залежить від швидкості вітру, тому необхідно, щоб для кожного джерела викидів була розрахована швидкість вітру, при якій виникають максимальні концентрації шкідливих речовин у приземному шарі повітря.

Шумове забруднення

Для обмеження шуму і вібрації на об'єкті необхідно передбачити ряд таких заходів, як:

- утримання обладнання в належному порядку, своєчасне проведення технічного огляду і ремонту, правильне здійснення монтажу обертових і рухомих деталей частин обладнання і ретельне їх балансування;
- проведення систематичного контролю за параметрами шуму;
- проходження обслуговуючим персоналом медичного огляду.
- бетонне і асфальтобетонне покриття проїздів повинно бути в належному порядку.

Рослинний і тваринний світ

Передбачені наступні заходи:

- збереження і захист від пошкоджень існуючих зелених насаджень.

Об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини

У разі виявлення на території планованої діяльності об'єктів культурної спадщини чи їх частин, у відповідності до вимог статті 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини», підприємством буде укладений охоронний договір з відповідним органом охорони культурної спадщини.

При виявленні об'єктів або предметів археологічної спадщини, в межах території планованої діяльності, у відповідності до вимог статті 19 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», буде негайно інформовано органи охорони культурної спадщини, а також буде забезпечено відповідне сприяння будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення археологічних об'єктів або предметів.

Техногенне середовище

Процес утворення та управління відходами регулюється вимогами Закону України «Про управління відходами». Захист навколишнього середовища від забруднення відходами виробництва містить їх збір, накопичення, утилізацію або знешкодження.

Відходи, що утворюються, у загальному обсязі відходів підприємства будуть збиратися та передаватися спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів.

зам. інв. №
Підпис і дата
інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»				

Арк.
87

Природоохоронні заходи у сфері управління відходами:

- своєчасне укладання договорів на передачу відходів спеціалізованим організаціям, що мають відповідні ліцензії та дозволи на здійснення діяльності;
- здійснення контролю за утворенням і зберіганням відходів;
- розробка і затвердження «Інструкції щодо збирання і тимчасового розміщення відходів»;
- організація спеціально відведених місць тимчасового зберігання відходів підприємства;
- утримання місць тимчасового зберігання відходів відповідно до санітарних норм;
- роздільний збір побутових відходів.

Ресурсозберігаючі заходи

Природоохоронні заходи у сфері ресурсозбереження:

- здійснення планованої діяльності в межах відведеної ділянки.
- бетонне і асфальтобетонне покриття проїздів
- використання сучасного технологічного обладнання;
- здійснювати викиди в атмосферне повітря лише при наявності дозволу.

Заходи протипожежної безпеки

Заходи з пожежної безпеки плануються відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні. Для дотримання норм пожежної безпеки передбачається:

- утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;
- здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;
- первинні засоби (вогнегасники, ємності з піском, багри, відра, лопати та ін.) повинні бути розташовані на видних місцях, підходи до яких повинні бути завжди вільними.

Компенсаційні заходи

Компенсаційні заходи: у вигляді нарахування плати за забруднення (при отриманні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря). Компенсація за нанесення незворотних збитків навколишньому середовищу при викидах в атмосферне повітря здійснюється за рахунок грошового відшкодування лише з стаціонарних джерел забруднення навколишнього середовища, викиди від яких підлягають нормуванню.

зам. інв. №	
Підпис і дата	
інв. № оригін.	

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»				

Арк.
88

8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля значного негативного впливу на довкілля в результаті провадження планованої діяльності при дотриманні технічних та технологічних нормативів і вимог нормативно-правових документів не очікується.

Стаття 2 Кодексу Цивільного захисту України чітко визначає термін «Надзвичайна ситуація» та «Аварія»:

Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення НС на території України, розрізняються:

НС техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо.

НС природного характеру - небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо.

зам. інв. №	
Підпис і дата	
інв. № оригін.	

										Арк.
										89
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»				

НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного або морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або захоплення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.

НС воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та інженерних комунікацій тощо.

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб'єкта господарювання загрозу життю або здоров'ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище.

Ймовірність виникнення аварійних ситуацій на ділянці можлива при порушенні технологічного регламенту експлуатації обладнання, а також проведення обслуговуючих робіт без дотримання правил техніки безпеки.

Для об'єкту характерні наступні види аварійних ситуацій:

Вибух – це швидкоплинний фізичний або фізико-хімічний процес, що відбувається із значним виділенням енергії у обмеженому об'ємі за короткий проміжок часу. Ключовою ознакою вибуху є раптове збільшення тиску, яке, як правило, спричиняє виникнення ударної хвилі.

Основними вражаючими факторами вибухів є:

- ударна хвиля, у фронті якої тиск перевищує допустимий;
- розлітання осколків зруйнованого обладнання за рахунок підвищеного тиску;
- утворення при вибуху і/або вихід із пошкоджених апаратів чи комунікацій шкідливих для здоров'я людини та довкілля речовин, що містяться в них і вміст цих речовин у повітрі в кількостях, які перевищують граничнодопустимі концентрації.

зам. інв. №
Підпис і дата
інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»				

Арк.
90

Визначальним параметром, який характеризує рівень небезпеки ударної хвилі, є величини надлишкового тиску та імпульсу в її фронті.

Пожежа – неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі.

Горіння – це складний хімічний процес, основою якого є хімічна реакція окислення, що супроводжується виділенням великої кількості тепла, світла, продуктів горіння – оксидів вуглецю, сірки, азоту. Швидкість горіння залежить від наявності горючої речовини і окислювача (кисню повітря), певної температури та агрегатного стану речовини.

Основними вражаючими факторами пожеж є:

- теплове випромінювання полум'я;
- висока температура навколишнього середовища;
- екологічне забруднення прилеглої території (дим, токсичні продукти горіння та термічного розкладу);
- знижена концентрація кисню за рахунок його подавлення вуглекислим газом.

Суттєвий вплив на довкілля можливий лише в результаті виникнення аварійних ситуацій. Перелік потенційно-небезпечних діляниць підприємства, характеристика потенційно небезпечних технологічних блоків, аналіз основних небезпек у технологічних блоках, аналіз небезпечності технологічних речовин та оцінка уражаючих факторів небезпеки детально вивчені та описані в Плані локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об'єктах (ПЛАС). Метою ПЛАС є планування дій персоналу підприємства, підрозділів, що залучаються, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій і пом'якшення їх наслідків.

Проектом передбачені організаційно-технічні заходи, які дозволяють попереджати виникнення аварійних ситуацій, мінімізувати та локалізувати ймовірні їх наслідки шляхом:

- чіткого дотримання правил експлуатації споруд, та обладнання;
- проведення моніторингу та планових і позапланових обстежень за станом обладнання, застосування контрольно-вимірювальної апаратури;
- планове виконання ремонтно-профілактичних робіт щодо споруд і технологічного обладнання;
- передбачення системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення у разі їх виникнення.

інв. № оригін.	Підпис і дата	зам. інв. №							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						91
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				

Оцінювання можливості виникнення аварійної ситуації на об'єкті внаслідок дії сейсмічного чинника можливе порівнянням бальності виникнення землетрусу в цій місцевості і ступеня руйнування обладнання при даній інтенсивності за шкалою MSK-64, яка аналогічна шкалі Ріхтера, але супроводжується описом можливих наслідків для кожного балу.

Згідно карт ОСР-2004-А,В (відповідно ДБН В.1.1.–12:2014) територія планованої діяльності відноситься до району з розрахунковою інтенсивністю в 6 балів шкали MSK-64 для середніх ґрунтових умов, відповідно до карти ОСР-2004-С – 7 балів шкали MSK-64.




Рисунок № 8.1 Фрагмент карти ОСР-2004-А України з позначення об'єкта ОВД

зам. інв. №	Підпис і дата	інв. № оригін.						Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»					
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			92




Рисунок № 8.2 Фрагмент карти ОСП-2004-В України з позначення об'єкта ОВД




Рисунок № 8.3 Фрагмент карти ОСП-2004-С України з позначення об'єкта ОВД

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

93

9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

В процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля, що полягає у: «Експлуатація автозаправної станції за адресою: Львівська обл. Львівський р-н Ямпіль вул. Козацький Шлях, 12» труднощів, які б могли вплинути на об'єктивність оцінки впливу об'єкта не виникало.


Вихідними даними, на підставі яких здійснювалась кількісна та якісна оцінка впливу діяльності АЗС, служили: дані геологорозвідувальних робіт, опис технічного процесу, інструментальні заміри та дослідження, матеріальні та інші ресурси, які будуть задіяні. Були враховані площі, та особливості місця розташування об'єкта.

З метою повної, об'єктивної та всебічної оцінки впливу планової діяльності було залучено спеціалістів відповідних напрямків.

інв.№ оригин.	Підпис і дата	зам. інв.№							Арк.
Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»			94

10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Повідомлення про планову діяльність (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 21783), що підлягає оцінці впливу на довкілля, опубліковано на сайті національної онлайн-платформи ЕкоСистема <https://eco.gov.ua/>.



ТОВ «Барком» (Ямпіль)

ЗАВЕРШЕНО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ № 21783 ()

Юридична особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРКОМ"
Україна, 81127, Львівська обл., Львівський р-н, село Підбірці, вул.Виробнича, будинок 6

Планованою діяльністю передбачається експлуатація (модернізація) АЗС ТОВ «Барком» призначеної для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів, та заправка паливом власного автотранспорту усіх типів. Існуючі потужності АЗС знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях, 12. Територія планованої діяльності складається з однієї земельної ділянки: кадастровий номер 4623688600:01:004:0623 площею 1.9005 га. Цільове призначення: 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення. Для приймання та зберігання світлих нафтопродуктів передбачено 2 (два) надземних резервуари загальним об'ємом 20,0 м³. Резервуар надземний ДП = 12,0 м³. Резервуар надземний ДП = 8,0 м³. Заповнення кожного резервуару виконується герметично через зливну трубу в нижню його частину. Заправка автомобілів дизельним паливом здійснюється паливо роздавальними колонками. Відпуск нафтопродуктів здійснюється оператором АЗС.

Рисунок № 10.1 Повідомлення про плановану діяльність на сайті національної онлайн-платформи ЕкоСистема (<https://eco.gov.ua/>)

Повідомлення про плановану діяльність ТОВ «БАРКОМ» було розміщене у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність.


інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№
---------------	---------------	------------

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-------	--------	------	--------	--------	------

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

95



інв.№ оригин.	Підпис і дата	зам. інв.№
---------------	---------------	------------

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
-------	--------	------	-------	--------	------

ТОВ «БАРКОМ»




Рисунок № 10.2-10.4 Фотофіксація Повідомлення про плановану діяльність яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ «БАРКОМ»
Зупинка громадського транспорту за адресою: Львівська обл., с. Ямпіль, вул. Шевченка
Дата розміщення – 08.05.2026 р.

інв.№ оригин.	Підпис і дата	зам. інв.№

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»



інв. № оригін.	Підпис і дата	зам. інв. №
----------------	---------------	-------------

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-------	--------	------	--------	--------	------

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.
98



Рисунок № 10.5-10.7 Фотофіксація Повідомлення про плановану діяльність яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ «БАРКОМ»
Зупинка громадського транспорту за адресою: Львівська обл., с. Ямпіль, вул. Шевченка, 21
Дата розміщення – 08.05.2026 р.


інв.№ оригин.	Підпис і дата	зам. інв.№

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

99



інв. № оригін.	Підпис і дата	зам. інв. №
----------------	---------------	-------------

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-------	--------	------	--------	--------	------

ТОВ «БАРКОМ»




Рисунок № 10.8-10.10 Фотофіксація Повідомлення про плановану діяльність яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ «БАРКОМ»
Центральна зупинка громадського транспорту за адресою: Львівська обл., с. Ямпіль, вул. Шевченка, 75
Дата розміщення – 08.05.2026 р.

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.
101



інв.№ оригин.	Підпис і дата	зам. інв.№

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»



Рисунок № 10.11-10.13 Фотофіксація Повідомлення про плановану діяльність яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ «БАРКОМ»
Зупинка громадського транспорту за адресою: Львівська обл., с. Ямпіль, вул. Лесі Українки
Дата розміщення – 08.05.2026 р

Відповідно до п. 7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» впродовж 12 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті, - уповноваженому центральному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до листа Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА № 31-4028/0/2-26 від 29.05.2026, з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, не надходили.

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№
---------------	---------------	------------

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

103



Львівська ОДА
№31-4028/0/2-26 від 29.05.2026
КЕП: БАШТА Г. В. 29.05.2026 14:57
5E984D526F82F38F04000000DA47601D2838B06



УКРАЇНА

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026, тел./факс (032) 238-73-83, тел. 238-73-83
E-mail: envir@loda.gov.ua Код ЄДРПОУ 38739037

№

На №

від

ТОВ «БАРКОМ»

**Щодо повідомлення про
плановану діяльність**

На виконання ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації розглянуто повідомлення про плановану діяльність ТОВ «БАРКОМ» (реєстраційний номер 21783 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) щодо «Експлуатація (модернізація) АЗС ТОВ «Барком» призначеної для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів, та заправка паливом власного автотранспорту усіх типів за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях, 12», яка підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля відповідно до законодавства.

З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості не надходили.

**Заступник директора департаменту –
начальник управління регулювання
природокористування та моніторингу**

Ганна БАШТА

Лілія ГУЛА
238-73-83

Львівська ОДА
арк.1 №31-4028/0/2-26 від
29.05.2026



**Рисунок № 10.14 Лист Департаменту екології та природних ресурсів
Львівської ОДА № 31-4028/0/2-26 від 29.05.2026**

зам. інв. №	
Підпис і дата	
інв. № оригін.	

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

104

11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯ ПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ

Екологічний моніторинг – це інформаційна система спостережень, оцінки і прогнозу змін у стані навколишнього середовища, створена з метою виділення антропогенних складових цих змін на тлі природних процесів. Моніторинг може здійснюватися такими засобами: фізичними; хімічними; біологічними; авіаційними; космічними.

Моніторинг довкілля – комплексна науково-інформаційна система регламентованих періодичних безперервних, довгострокових спостережень, оцінки і прогнозу змін стану природного середовища з метою виявлення негативних змін і вироблення рекомендацій з їх усунення або ослаблення.

Моніторинг довкілля на території області реалізується через незалежні відомчі мережі спостережень суб'єктів моніторингу, відповідно до своїх функціональних завдань за відомчими програмами і планами робіт. Моніторинг навколишнього природного середовища проводиться помісячно і поквартально.

Система моніторингу довкілля – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

Екологічний та соціальний моніторинг для підприємства буде здійснюватися з метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час його будівництва і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації його впливу та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище.

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом'якшення та мінімізації впливів та наслідків успішно втілюються, вони є ефективними та достатніми.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше.

зам. інв. №						Арк.
Підпис і дата						105
інв. № оригін.						ТОВ «БАРКОМ»
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та експлуатації об'єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету, ключові індикатори та критерії для оцінки.

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу об'єкту: будівництво - експлуатація-виведення із експлуатації.

Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами:

- візуальний огляд,
- регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження та аналіз результатів,
- аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та, за необхідності,

розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом'якшують вплив об'єкту на навколишнє природне та соціальне середовище.

За результатами оцінки впливів передбачається розроблення програми моніторингу та контролю щодо впливів на довкілля під час провадження планової діяльності для моніторингу та контролю допустимих впливів.

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам передбаченим в сфері охорони навколишнього природного середовища. Виконання ряду планувальних і технічних заходів, визначених ОВД, а також заходів, передбачених цільовими регіональними програмами в сфері охорони навколишнього природного середовища є обов'язковою умовою для досягнення стійкості природного середовища до антропогенних навантажень та забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов проживання населення.

При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників чисельності населення від проектних на поточний період, здійснювати контроль за відповідністю реальних обсягів будівництва, розвитку озеленених територій проектним рішенням.

Екологічний та соціальний моніторинг об'єкту буде здійснюватися з метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час будівництва і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище.

Зовнішній моніторинг та оцінка передбачає виконання зовнішнього моніторингу об'єкту силами органів державного нагляду (територіальні органи Державної екологічної інспекції України, Держпродспоживслужби України та Держпраці), місцевого

зам. інв. №						Арк.
Підпис і дата						Арк.
інв. № оригін.						106
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»

самоврядування та місцевих громадських об'єднань, представниками кредиторів та інвесторів, в т.ч. залученими аудиторськими компаніями. Органи державного нагляду здійснюватимуть моніторинг та контроль шляхом проведення планових та позапланових перевірок із залученням інших зацікавлених сторін.

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа пріоритетних показників за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих результатів.

Таблиця № 11.1 Екологічні індикатори для моніторингу виконання ОВД

№	Предмет після проектного моніторингу	Показники моніторингу	Періодичність проведення
1	Моніторинг стану атмосферного повітря	Проведення заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин	Щорічно (або відповідно до умов встановлених у Висновку з ОВД та/або Дозволі на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами)
		Проведення виробничого контролю на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови від викидів на вміст забруднюючих речовин	
2	Моніторинг стану підземних вод	Рационально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування	Постійно (або відповідно до умов встановлених у Висновку з ОВД та/або Дозволу на спеціальне водокористування)
		Утримувати в належному санітарному стані зону санітарної охорони водозабору (свердловини)	
3	Моніторинг факторів впливу шуму	Проведення заходів щодо здійснення впливу шуму від планованої діяльності на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови	Щорічно (або відповідно до умов встановлених у Висновку з ОВД)
4	Управління відходами	Надавати інформацію щодо управління відходами на підприємстві	Щорічно (або відповідно до умов встановлених у Висновку з ОВД)
		Контроль стану ґрунтового покриву на території планованої діяльності	
		Загальний рівень благоустрою території	

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та громадськості. Моніторинг може бути використаний для:

- порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію про реалізацію плану;
- отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості ОВД);

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№
---------------	---------------	------------

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»	Арк.
							107

- перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами влади;

- перевірки того, що план виконується відповідно до затвердженого документа, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків.

Моніторинг повинен відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше.

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№							Арк.
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»			108

12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Планована діяльність полягає у експлуатація автозаправної станції за адресою: Львівська обл. Львівський р-н Ямпіль вул. Козацький Шлях, 12.

Територія планованої діяльності складається з однієї земельної ділянки площею 1,9005 га з кадастровим номером 4623688600:01:004:0623. Користування земельною ділянкою здійснюється на підставі договору оренди землі № б/н від 30.06.2021 між ТОВ «БАРКОМ» та Мурованською сільською радою.

Територія планованої діяльності АЗС межує:

- з півночі – автодорога (вул. Козацький шлях), землі сільськогосподарського призначення;
- з північного сходу – автодорога (вул. Козацький шлях), землі сільськогосподарського призначення, струмок без назви на відстані 155 м;
- зі сходу – автодорога (вул. Козацький шлях), землі сільськогосподарського призначення, струмок без назви на відстані 360 м;
- з південного сходу – землі сільськогосподарського призначення, струмок без назви на відстані 490 м;
- з півдня – землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, житлова забудова на відстані 325 м;
- з південного заходу – землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, житлова забудова на відстані 316 м;
- зі заходу – землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови;
- з північного заходу – автодорога (вул. Козацький шлях), землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, житлова забудова на відстані 454 м.

Найближча житлова забудова розташована в західному напрямку на відстані 316 м від джерел викиду № 3 – Дихальний клапан резервуару зберігання дизельного палива ДП. Згідно з п.5.32. ДСП-173-96, відстань від автозаправних станцій для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС,

зам. інв. №	Підпис і дата	інв. № оригін.							Арк.	
									109	
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»				

але не менше 50 м. Оскільки за результатами розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря не має перевищень нормативних значень (величин ГДК), розрахункову СЗЗ приймаємо на відстані 50 м від джерел викидів.

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

- ч. № 4 енергетична промисловість (поверхнєве та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом для рідких або газоподібних 15 кубічних метрів і більше).

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання:

- Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

Таблиця № 12.1. Вплив планованої діяльності на компоненти довкілля

Опис об'єктів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності	
Здоров'я населення	Планована діяльність при дотриманні вимог природоохоронного та санітарного законодавства України не буде мати впливу на здоров'я населення.
Клімат та мікроклімат	На стан клімату та мікроклімату вплив під час планової діяльності не передбачається.
Атмосферне повітря	На стан атмосферного повітря під час експлуатації АЗС передбачається вплив: в атмосферне повітря викидатиметься 1 (одна) забруднююча речовина в загальній кількості 0,078224 т/рік. Кількість джерел викиду – 3.
Водне середовище	Водопостачання та водовідведення об'єкту регламентується дозволом на спеціальне водокористування 13.01.2022 № 9/ЛВ/49д-22. Водопостачання здійснюється з паспортизованої свердловини № С-3«Б», водовідведення – у герметичний вигріб. Скид забруднюючих речовин зі зворотними (стічними) водами у водні об'єкти – відсутній.
Утворення відходів	Під час планованої діяльності передбачається утворення 6 (шести) видів відходів в загальній кількості 0,569325 т/рік. Усі утворені відходи передаються спеціалізованим організаціям, що мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, а у випадку з небезпечними відходами – ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

інв. № оригін.	Підпис і дата	зам. інв. №

Фауна, флора, біорізноманіття	На стан фауни, флори, біорізноманіття вплив під час планованої діяльності не передбачається. Під час здійснення виробничої діяльності для виконання заходів по збереженню рослинного світу необхідно керуватися положеннями Закону України «Про рослинний світ». Територією планованої діяльності не проходять шляхи сезонної міграції птахів. Об'єкти природно-заповідного фонду і території, перспективні для заповідання (зарезервовані з цією метою) в районі розміщення об'єкта відсутні. Територія АЗС не перетинається з зонами екомережі відповідно до Схеми екологічної мережі Львівської області. Експлуатація АЗС впливу на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти не чинить.
Архітектурна, археологічна та культурна спадщина	На стан архітектурної, археологічної та культурної спадщини впливу під час планової діяльності не передбачається. В зоні впливу діяльності підприємства немає об'єктів архітектурної, археологічної та культурної спадщини.
Навколишнє соціальне середовище	Екологічна обстановка та санітарно-гігієнічний стан району розташування об'єкта – задовільні.
Техногенне середовище	Діяльність об'єкта не чинить антропогенного впливу на промислові, сільськогосподарські об'єкти, соціальну організацію територій, пам'ятники архітектури, історії, культури і інші елементи техногенного середовища, тому що в районі впливу планованої діяльності пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), відсутні.

Враховуючи вищесказане, діяльність АЗС не буде суперечити потребам та інтересам місцевої громади. Транскордонний вплив від планованої діяльності - відсутній.

інв. № оригін.	Підпис і дата	зам. інв. №							Арк.
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ТОВ «БАРКОМ»			111

13. СПИСОК ПОСИЛАНЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДЖЕРЕЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ ОПИСІВ ТА ОЦІНОК, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЗВІТІ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Закони України, які в першу чергу враховувались при проведенні даної ОВД

1. «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-ХІІ, 1991 (зі змінами).
2. «Про охорону атмосферного повітря» № 2707-ХІІ, 1992 (зі змінами).
3. «Про природно-заповідний фонд України» (1992) (зі змінами).
4. «Про охорону праці» № 2694-ХІІ, 1992 (зі змінами).
5. «Про інформацію» № 2657-ХІІ, 1992 (зі змінами).
6. «Про систему громадського здоров'я» № 2573-ІХ, 2024 (зі змінами).
7. «Про звернення громадян» № 393/96-ВР, 1996 (зі змінами).
8. «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР, 2022 (зі змінами).
9. «Про управління відходами» № 2320-ІХ, 2022 (зі змінами).
10. «Про рослинний світ» № 591-ХІV, 1999 (зі змінами).
11. «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» № 662- ХІV, 1999.
12. «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо)» № 534-ХІV, 1999.
13. «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція)», № 832-ХІV, 1999.
14. «Про охорону культурної спадщини» № 1805-ІІІ, 2000 (зі змінами).
15. «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» № 1908- ІІІ, 2000 (зі змінами).
16. «Про Червону книгу України» № 3055-ІІІ, 2002 (зі змінами).
17. «Про охорону земель» № 962-ІV, 2003 (зі змінами).
18. «Про оцінку земель» № 1378-ІV, 2003 (зі змінами).
19. «Про землеустрій» № 858-ІV, 2003 (зі змінами).
20. «Про регулювання містобудівної діяльності» № 3038 VI, 2011 (зі змінами).
21. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» № 1817-VІІІ, 2017 (зі змінами).
22. «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VІІІ, 2017(зі змінами).

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»					Арк.
					112

23. «Про тваринний світ» № 2894-III, 2002 (зі змінами).

Кодекси України:

1. Лісовий кодекс України (1994) (зі змінами).
2. Кодекс України про надра (1994) (зі змінами).
3. Водний кодекс України (1995) (зі змінами).
4. Земельний кодекс України (2001) (зі змінами).
5. Кодекс законів про працю України (1971) (зі змінами).
6. Податковий кодекс України (2011) (зі змінами).
7. Господарський кодекс України (2003) (зі змінами).
8. Кодекс цивільного захисту України (2012) (зі змінами).
9. Повітряний кодекс України (2011) (зі змінами).

Постанови та накази (з подальшими змінами)

1. «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля», постанова КМУ № 391 від 30.03.1998.
2. «Про затвердження Положення про Зелену книгу України», наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 17 від 19.02.97.
3. «Про концепцію збереження біологічного різноманіття України», постанова КМУ № 439 від 12.05.1997.
4. «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі», наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.07.2001 № 286.
5. «Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 27.06.2006 № 309.
6. «Про затвердження державних санітарних правил та норм», наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.1996 № 239.
7. «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», наказ МОЗ України № 173 від 19.06.1996 (із змінами).
8. «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля», постанова КМУ України від 29.06.2011 № 771.

зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

113

9. «Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» Постанова КМУ від 13.12. 2017 № 1026.

10. «Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля», постанова КМУ від 13.12.2017 № 989.

11. Наказ МОЗ України від 10.05.2024 № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

12. «Державні санітарні норми та правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», Наказ МОЗ України № 239 від 19.06.1996.

13. «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Міністерство праці та соціальної політики України, Наказ № 4 від 09.01.98.

14. «Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні», Наказ МВС України № 1417 від 30.12.2014.

15. Наказ МОЗ України від 18.10.2023 № 1811 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров'я населення від хімічного забруднення атмосферного повітря».

16. Постанова КМУ від 20 жовтня 2023 року № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів».

Державні стандарти, норми і правила

1. ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)».

2. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» (2013).

3. ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (2014).

4. ДСТУ-Н Б. В. 1.1-35:2013 «Інструкції з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» (2013).

5. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія, Київ, 2011.

6. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

7. ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

8. РД 52.04.186-89 Настанова з контролю забруднення атмосфери.

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№							Арк.
			ТОВ «БАРКОМ»						114
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				

9. Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №3450/19/4-8 від 14.04.2006 р. «Щодо використання програмних продуктів в галузі охорони атмосферного повітря».

10. ДСТУ-Н Б В. 1.1 -35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях».

11. ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України».

12. ДСТУ 3013-95 «Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств».

13. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зі Зміною № 1».

14. ДБН В.2.5-28:2018 «Природне та штучне освітлення».

Методики, які використовуються при визначенні величин викидів

розрахунковим методом

1. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Том I. УкрНТЕК. Донецьк. 2004.

2. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Том II. УкрНТЕК. Донецьк. 2004.

3. Збірник методик розрахунку вмісту забруднюючих речовин у викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосфери. Донецьк.

4. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами. ВАТ «УкрНТЕК». Донецьк. 1999.

Інші джерела

1. Екологічний паспорт Львівської області за 2024 рік.

2. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Львівській області за 2024 рік.

Інтернет ресурси

1. <https://www.google.com.ua/maps/>

2. <https://kadastr.live/>

3. <https://emerald.eea.europa.eu/>

4. <https://eco.gov.ua/>

5. <https://uncg.org.ua/biodiversity-viewer/>

зам. інв. №	
Підпис і дата	
інв. № оригін.	

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»					Арк.
					115

6. <https://earth.google.com/web/>
7. <https://mincult.gov.ua/>
8. <http://monitoring.davr.gov.ua/>
9. <https://decentralization.ua/>
10. <https://gromada.info/>

інв.№ оригин.	Підпис і дата					зам. інв.№	
						ТОВ «БАРКОМ»	Арк.
							116
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

ПІДПИСИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ ЗВІТУ з ОВД

Редакція	Автор(и)	Посада автора(ів)	Коригування
1	Івашко І.А.	Інженер - еколог	
1	Гураль А.М	Начальник лабораторії ТОВ «Компанія «Центр ЛТД»	

інв.№ оригін.	Підпис і дата	зам. інв.№

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

ТОВ «БАРКОМ»

Арк.

117

Д О Д А Т К И

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Арк.
118



ТЗОВ "БАРКОМ"

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 06.08.2026 09:46:45

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРКОМ"

Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код: 25556075

Реєстраційний номер: 14041200000000701

Місцезнаходження реєстраційної справи: Пустомитівська районна державна адміністрація Львівської області

Дата реєстрації: 08.07.1998

Дата запису: 09.12.2005

Адреса: Україна, 81127, Львівська обл., Львівський р-н, село Підбірці, вул.Виробнича, будинок 6

Статус: зареєстровано

Керівник: Баран Олег Володимирович

Представник: Баран Олег Володимирович

Відомості про органи управління: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Засновник: Баран Олег Володимирович

Адреса: Україна, 79071, Львівська обл., місто Львів, ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 117, квартира 40

Статутний внесок: 26 800 000 (67%)

Засновник: Баворовський Олександр Ярославович

Адреса: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 36, квартира 2

Статутний внесок: 13 200 000 (33%)

Кінцевий бенефіціарний власник: Баворовський Олександр Ярославович

Адреса: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул.Залізнична, будинок 36, квартира 2

Кінцевий бенефіціарний власник: Баран Олег Володимирович

Адреса: Україна, 79071, Львівська обл., місто Львів, вул.Володимира Великого, будинок 117, квартира 40

Статутний капітал: 40 000 000 грн

Види діяльності

Основний:

- 01.46 Розведення свиней

Додаткові:

- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
- 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
- 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
- 01.45 Розведення овець і кіз
- 01.50 Змішане сільське господарство

- 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві
- 10.11 Виробництво м'яса
- 10.13 Виробництво м'ясних продуктів
- 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів
- 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
- 10.85 Виробництво готової їжі та страв
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
- 46.23 Оптова торгівля живими тваринами
- 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
- 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
- 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
- 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури
- 41.10 Організація будівництва будівель
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- 62.01 Комп'ютерне програмування
- 62.02 Консультування з питань інформатизації
- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
- 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
- 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Контактна інформація

Електронна пошта: barkom@ukr.net

Телефон: 2393021, 2393018

Дані про взяття на облік

Органи статистики:

Назва: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Дата: 09.07.1998

Ідентифікаційний код: 37507880

Реєстр платників податків:

Назва: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Дата: 26.04.2000

Ідентифікаційний код: 43968090

Реєстр платників єдиного внеску:

Назва: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Дата: 05.05.2000

Ідентифікаційний код: 43968090

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

с. Сороки-Львівські
Львівського району
Львівської області

"30" червня 2021р.

Орендодавець Мурованська сільська рада територіальна громада Львівського району Львівської області в особі сільського голови Свистуна Богдана Ігоровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, з одного боку, та Орендар Товариство з обмеженою відповідальністю «Барком», в особі директора Барана Олега Володимировича, який діє на підставі Статуту, з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Орендодавець на підставі рішення сесії Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського району Львівської області від 15 червня 2021 року № 528 надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку для іншого сільськогосподарського призначення без зміни цільового призначення з кадастровим номером 4623688600:01:004:0623, яка розташована за адресою: с. Ямпіль, вул. Козацький шлях, Пустомитівського району Львівської області площею 1,9014 га.

Об'єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 1,9014 га, з кадастровим номером 4623688600:01:004:0623, із земель сільськогосподарського призначення без зміни цільового призначення 01.13 для іншого сільськогосподарського призначення, для станції технічного обслуговування транспорту.

3. На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна, а також інші об'єкти інфраструктури: станція технічного обслуговування транспорту.

4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ____.

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення договору становить: 32392,00 тис. грн. (тридцять дві тисячі триста дев'яносто дві гривні 00 коп.);

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню: немає.

7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини* немає.

Строк дії договору

8. Договір укладено на 7 (сім) років до 30 червня 2028 року. Після закінчення строку, на який укладено цей договір оренди землі, якщо Орендар, належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк. Якщо Орендар має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це Орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше як за один місяць до

закінчення строку дії договору оренди землі. У разі смерті Орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк зобов'язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом одного місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку.

При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється. Подальше укладення договору оренди здійснюється на підставі рішення сесії Мурованської сільської ради ТГ згідно із ст., 122 Земельного кодексу України.

Орендна плата

9. Орендар сплачує орендну плату у грошовій формі, у національній валюті України. Розмірі річної орендної плати визначається рішенням сесії № 528 від 15 червня 2021 року Мурованської сільської ради ТГ Львівського району Львівської області становить 3 887 тис. грн. 04 коп. (три тисячі вісімсот вісімдесят сім гривень 04 коп.) в рік, що становить

12 % від нормативно грошової оцінки, на розрахунковий рахунок місцевого бюджету Мурованської сільської ради ТГ Львівського району Львівської області № UA 56899998033418981200013825, ЗКПО38008294, МФО 899998 ГУК Львів/Мурованська ТГ, код платежу 18010600 (орендна плата з юридичних осіб).

10. Обчислення розміру річної плати за користування (оренду) земельної ділянки здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, затвердженим Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладення або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

11. Орендна плата за оренду земельної ділянки (комунальної власності), перераховується Орендарем в розмірі 323 гривні 92 коп. в місяць у термін: 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця відповідно до Податкового кодексу України.

12. Передача продукції в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

13. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;
- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;
- інших випадках, передбачених законом.

- розмір орендної плати за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, які передані в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня у розмірі 1,5 відсотків несплаченої суми за кожний день прострочення.

Умови використання земельної ділянки (земельних ділянок)

15. Земельна ділянка передається в оренду 01.13 для іншого сільськогосподарського призначення, для станції технічного обслуговування транспорту.

16. Цільове призначення земельної ділянки: згідно п. 1 ст.19 Земельного кодексу України – землі сільськогосподарського призначення.

17. Умови збереження стану об'єкта оренди:

Орендар несе відповідальність за неналежне використання земельної ділянки та погіршення її стану;

-у разі погіршення Орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, Орендодавець має право на відшкодування збитків.

Умови повернення земельної ділянки

18. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриття та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (оренованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193).

19. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

20. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню.

21. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

22. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

23. На орендованій земельній ділянці встановлено наступні обмеження:
Орендар земельної ділянки зобов'язаний забезпечити доступ інженерно-експлуатаційних служб для експлуатації мереж: електропостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення та зв'язку.

24. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

25. **Права Орендодавця:**

Орендодавець гарантує, що:

- земельна ділянка є у його власності і він має законні повноваження передавати цю ділянку в оренду;

- жодна із умов та жодне із положень цього договору не порушує чинного законодавства України;

- особа, яка підписує цей договір, є належним чином уповноважена на те, щоб діяти від імені Орендодавця для цілей укладення цього договору і на умовах, визначених в ньому. Орендодавець має право:

- вимагати від Орендаря використання земельної ділянки у відповідності до мети, визначеної у пункті 16, 17 цього договору; забезпечення екологічної безпеки землекористування шляхом додержання вимог земельного і природоохоронного законодавства України, державних та місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі; своєчасного внесення орендної плати;

- вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за додержанням Орендарем умов договору.

- вимагати від Орендаря збільшення розмірів орендної плати у разі збільшення, відповідно до законодавства України, розмірів земельного податку та з інших мотивів, визначених у пункті 14 цього договору;

- вимагати дострокового припинення дії договору в разі суспільної необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки.

26. **Обов'язки Орендодавця:**

Орендодавець зобов'язаний:

- забезпечувати, відповідно до закону, права третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

- передати Орендарю земельну ділянку у належному стані та у визначених межах згідно з цим договором;

- не втручатись у господарську діяльність Орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього договору.

27. **Права Орендаря.**

Орендар має право:

- використовувати орендовану земельну ділянку на власний розсуд у відповідності до мети, обумовленої у договорі; одержувати доходи від її використання;

- переважного придбання у власність орендованої земельної ділянки у відповідності до закону та переважного права за різних інших умов на поновлення договору оренди.

28. Обов'язки Орендаря:

Орендар зобов'язаний:

- в п'ятиденний термін з дня державної реєстрації договору оренди земельної ділянки подати його копію в державну податкову інспекцію Пустомитівського району району
- приступити до використання орендованої земельної ділянки після державної реєстрації договору оренди;
- використовувати орендовану земельну ділянку відповідно до мети, визначеної у пункті 16 цього договору, дотримуючись при цьому вимог чинного земельного і екологічного законодавства, державних і місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі;
- у відповідності з пунктом 9-14 цього договору своєчасно вносити орендну плату;
- враховувати при використанні земельної ділянки права третіх осіб, набуті відповідно до закону і цього договору;
- у належному стані повернути Орендодавцю земельну ділянку після закінчення строку оренди;
- на вимогу Орендодавця вчасно звільнити земельну ділянку в разі суспільної необхідності.

29. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе Орендар.

СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

30. Згідно з цим договором об'єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору за згодою сторін, у порядку встановленому законодавством України.

ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

31. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

32. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;
- придбання Орендарем земельної ділянки у власність;
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
- ліквідації юридичної особи-Орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

33. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

- за взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

34. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.

35. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-Орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору.

**Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання договору**

36. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

37. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

38. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його державної реєстрації у відповідності до законодавства.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий — в орендаря. Договір не потребує нотаріального посвідчення.

Невід'ємними частинами договору є:

- акт приймання-передачі об'єкта оренди;
- розрахунок розміру орендної плати;
- рішенням сесії № 528 від 15 червня 2021 року Мурованської сільської ради ТГ Львівського району Львівської області

Реквізити сторін

Орендодавець
Мурованська сільська рада
територіальна громада Львівського
району
Львівської області
81120 Львівська обл. Львівський район
с. Сороки-Львівські вул. Польова, 65
ЄДРПОУ 04369707

№UA56899998033418981200013825,
ЗКПО38008294,
МФО 899998

ГУК Львів/Мурованська ТГ,
код платіжу 18010600 (орендна плата з
юридичних осіб)

Орендар
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Барком»
81127, Львівська обл. Львівський район,
с. Підбірці, вул. Виробнича, 6
ЄДРПОУ 04369707

р/р 26003304193901
в ПАТ «Укрбудінвестбанк»
МФО 380377

Підписи сторін



Орендодавець

Свистун Б.І.



Орендар

Баран О.В.

АКТ
приймання- передачі земельної ділянки в оренду згідно
ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

с. Сороки-Львівські

« 30 » червня 2021 року

Цей Акт є невід'ємною частиною Договору оренди землі від 10 травня 2021 року, укладеного між Мурованською сільською радою територіальної громади Львівського району Львівської області в особі сільського голови Свистуна Б.І. (далі - **ОРЕНДОДАВЕЦЬ**) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Барком», в особі директора Барана Олега Володимировича, який діє на підставі Статуту, (далі- **ОРЕНДАР**)

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ОРЕНДАРЮ

Ми, що нижче підписалися, сільський голова Свистун Богдан Ігорович (Орендодавець), з одного боку та директор Баран Олег Володимирович (Орендар), з іншого боку, склали цей Акт про те, що відповідно до зазначеного Договору – Орендодавець передав, а Орендар прийняв в оренду земельну ділянку площею 1,0955 га, з кадастровим номером 4623688600:03:000:0929, яка розташована за адресою: Львівська обл. Пустомитівського район, с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях для іншого сільськогосподарського призначення для станції технічного обслуговування транспорту.

Підписанням даного акту сторони підтверджують, що Орендодавець дійсно передав, а Орендар дійсно прийняв в оренду, визначену укладеним між ними договором, земельну ділянку.

Підписи сторін

Орендодавець

Мурованська сільська рада територіальної
Громади Львівського р-ну, Львівської області



[Handwritten signature of B.I. Svistun]

Свистун Б.І.

Орендар

Товариство з обмеженою
відповідальністю «БАРКОМ»



[Handwritten signature of O.V. Baran]

Баран О.В.

Додаток № 2
до Договору оренди землі
від 30 червня 2021 р.

Розрахунок
Розміру орендної плати за земельну ділянку
державної або комунальної власності, грошова
оцінка яких проведена

Категорія земель	Площа гектарів (га) (за межами населених пунктів)	Нормативна грошова оцінка земельної ділянки	Ставка земельного податку, встановлена Законом України «Про плату за землю»	Добуток коефіцієнтів індексації грошової оцінки земельної ділянки за попередні роки	Прийнятий для розрахунку розміру орендної плати відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки	Розмір земельного податку, гривень	Розмір орендної плати, гривень
Землі сільського господарського призначення	1,9014	32392,00	-	-	12%	-	3887грн. 04 коп.

Підписи сторін



Орендодавець
Мурованівська сільська рада ТГ

 Свистун Б.І.

Орендар
ТЗОВ «Барком»



 Баран О.В.



**МУРОВАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Львівського району Львівської області
6-а сесія II демократичного скликання
II пленарне засідання**

Р І Ш Е Н Н Я № 528

15 червня 2021 року

Про затвердження ТзОВ «Барком» технічної документації про нормативну грошову оцінку землі в селі Ямпіль вул. Козацький шлях Пустомитівського району Львівської області для іншого сільськогосподарського призначення кадастровий номер: 4623688600:01:004:0623

Розглянувши заяву директора ТзОВ «Барком» Барана О. В. про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку землі в селі Ямпіль вул. Козацький шлях Пустомитівського району Львівської області для іншого сільськогосподарського призначення, вид використання – станція технічного обслуговування транспорту, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. ст. 12, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, враховуючи рекомендації земельної комісії, сесія Мурованської сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити ТзОВ «Барком» технічну документацію про нормативну грошову оцінку землі в селі Ямпіль вул. Козацький шлях Пустомитівського району Львівської області для іншого сільськогосподарського призначення, вид використання – станція технічного обслуговування транспорту що становить – 32392,00 грн.
2. Передати в оренду земельну ділянку площею 1,9014 га (кадастровий номер 4623688600:01:004:0623) для іншого сільськогосподарського призначення, вид використання – станція технічного обслуговування транспорту в селі Ямпіль вул. Козацький шлях Пустомитівського району Львівської області.
3. Zobov'язati TzOB «Barcom»:
 - 3.1. Укласти договір оренди земельної ділянки терміном на 7 років.
 - 3.2. Встановити орендну плату у розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки с. Ямпіль Пустомитівського району Львівської області;
 - 3.3. Використовувати земельну ділянку суворо за цільовим призначенням;
 - 3.4. Утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію;

3.5. Своєчасно сплачувати орендну плату за землю.

4. Надати дозвіл сільському голові Свистуну Б. І. укласти та підписати договір оренди земельної ділянки з ТЗОВ «Барком».

5. Рішення сесії №293 від 08 квітня 2021 року «Про затвердження ТЗОВ «Барком» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки іншого сільськогосподарського призначення в с. Ямпіль вул. Козацький ц. Пустомитівського району Львівської області для передачі в оренду» вважається таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Свистуна Б. І.

Сільський голова




Свистун Б. І.

сат
ОІ
дл
ля
агі
ову

з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких вказане місце розташування земельної ділянки

4623688600:01:004:0623



В цьому договорі оренди землі

пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою

10 (десять) аршів

«30» червня

2021 року

Сільський голова

Б.І.Свистун



ДОДАТКОВА УГОДА
Про внесення змін у додаток № 3
Договору про надання послуг № 653/2019-ТПВ від «01» квітня 2019 року

м. Львів

«01» серпня 2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ», в особі директора Гайовишина О.П., який діє на підставі Статуту, надалі - «Виконавець», з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРКОМ»**, в особі директора Барана Олега Володимировича, який діє на підставі Статуту, надалі - «Замовник», з іншої сторони, разом надалі - «Сторони», уклали цю Угоду про внесення змін у додаток (надалі – Угода) про наступне:

1. Сторони визнають і підтверджують свої зобов'язання за відповідним укладеним договором, на підставі якого Виконавець зобов'язується, серед іншого, надавати послуги з поводження з твердими побутовими відходами, а Замовник зобов'язується, зокрема, своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на погоджених Сторонами умовах (надалі – Відповідний договір).
2. Сторони підтверджують, що між ними укладено виключно один чинний Відповідний договір, у додаток до якого вносяться зміни цією Угодою.
3. Сторони визнають, що вартість послуг Виконавця визначається на підставі відповідних рішень органу місцевого самоврядування.
4. Сторонам відомо, що рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради № 471 від 27.06.2022 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 04.08.2017 року № 675» внесено зміни до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 04.08.2017 року № 675 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» у частині коригування вартості палива, виклавши додатки 1, 2, 3, 4 у новій редакції (додатки 1, 2, 3, 4 до цього рішення).
5. Сторонам відомо, що рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 471 від 27.06.2022 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 04.08.2017 року № 675» набирає чинності з 01 липня 2022 року та є обов'язковим до виконання.
6. У зв'язку із вищевказаними змінами, прийнятими органом місцевого самоврядування, вартість надання послуг Виконавцем за Відповідним договором із 01 липня 2022 року Сторонами погоджується у наступному розмірі: 1155,45 грн. за одну тону вивезених від Замовника відходів

7. Усі інші умови Відповідного договору та додатків до такого залишаються без змін, Сторони підтверджують щодо таких своїх зобов'язання.
8. Сторони встановлюють, що умова передбачена цією Угодою щодо зміни вартості послуг Виконавця застосовується до відносин між ними, які виникли до її укладення, а саме: із 01 липня 2022 року.
9. Ця Угода є невід'ємною частиною Договору № 653/2019-ТПВ від 01 серпня 2018 року та набуває чинності з 01 липня 2022 року та діє до закінчення строку дії такого.

ВИКОНАВЕЦЬ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

Місцезнаходження:
79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176
ЄДРПОУ 33951598
Інд. податковий № 339515913044
№ свід. 100269468
IBAN UA54 3204 7800 0002 6005 9248 6649 1
в Банк АБ «Укргазбанк», м. Київ
МФО 320478

Тел. (032) 242-60-57

Директор

ТОВ «ЕКОВЕЙ ВМ»

М.П.

Гайовишин О.П.

ЗАМОВНИК:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРКОМ»**

Місцезнаходження:
81127, Львівська обл., Львівський р-н, с. Підбірці, вул.
Виробнича, 6
Поштова адреса: 79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 80а
ЄДРПОУ 25556075
IBAN UA 96 300346 0000026002024016001
в АТ «АЛЬФА-БАНК»
ІПН 255560713253
Платник єдиного податку 4 групи

Директор

ТОВ «БАРКОМ»

М.П.

Баран О.В.

А. Косяк



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01004, тел./факс: (044) 235-31-92, тел. (044) 235-61-46

E-mail: davr@davr.gov.ua, сайт: davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37472104

ДОЗВІЛ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Від 13.01.2022

№ 9/ЛВ/49д-22

Цей дозвіл видано водокористувачу ТОВАРИСТВ О З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРКОМ", ЄДРПОУ: 25556075, 81127, Львівська область, Львівський район, Львівська ТГ, село Підбірці, вул. ВИРОБНИЧА, буд. 6, корп. -, кв./офіс -

Поштова адреса: 81127, Львівська область, Львівський район, Львівська ТГ, село Підбірці, вул. ВИРОБНИЧА, буд. 6, корп. -, кв./офіс -

1. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина №0607, с. Підбірці, Львівський (Пустомитівський) район, Львівська область, басейн річки Миклашівка, басейн річки Полтва, басейн річки Західний Буг, район басейну річки Вісла

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/БАЛ/ВИСЛА/0388/0782/Р.ПОЛТВА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

2. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № С-1"Б", с. Гамаліївка, Львівський (Пустомитівський) район, Львівська область, басейн каналу Яричівський, басейн річки Полтва, басейн річки Західний Буг, район басейну річки Вісла

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/БАЛ/ВИСЛА/0388/0782/0015/КАН.ЯРИЧЕВСЬКИЙ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

3. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № С-2 "Б", с. Ямпіль, Львівський (Пустомитівський) район, Львівська область, басейн річки Полтва, басейн річки Західний Буг, район басейну річки Вісла

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/БАЛ/ВИСЛА/0388/0782/Р.ПОЛТВА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

4. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № С-3 "Б", с. Ямпіль, Львівський (Пустомитівський) район, Львівська область, басейн річки Полтва, басейн річки Західний Буг, район басейну річки Вісла

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/БАЛ/ВИСЛА/0388/0782/Р.ПОЛТВА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

5. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 1, с. Гончарівка, Золочівський район, Львівська область, басейн річки Золочівка, басейн річки Західний Буг, район басейну річки Вісла

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/БАЛ/ВИСЛА/0388/0792/Р.ЗОЛОЧІВКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

6. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 2406-55, с. Закомар'я, Золочівський (Буський) район, Львівська область, басейн річки Слотвина, басейн річки Західний Буг, район басейну річки Вісла

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/БАЛ/ВИСЛА/0388/0779/Р.СЛЯТВИНА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

7. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № БО-1, с. Ожидів, Золочівський (Буський) район, Львівська область, басейн річки Слотвина, басейн річки Західний Буг, район басейну річки Вісла

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/БАЛ/ВИСЛА/0388/0779/Р.СЛЯТВИНА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

8. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 1508, с. Підлисса, Золочівський район, Львівська область, басейн річки Слотвина, басейн річки Західний Буг, район басейну річки Вісла

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/БАЛ/ВИСЛА/0388/0779/Р.СЛЯТВИНА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

9. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 1, с. Березівка, Червоноградський(Радехівський)район, Львівська область, басейн річки Старий Рів, басейн річки Стир, басейн річки Прип'ять, район басейну річки Дніпро

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0446/0017/Р.СТАРИЙ РІВ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.4.42 - р. Стир від витоку до кордону Рівненської та Волинської областей

10. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 1, с. Дмитрів, Червоноградський (Радехівський)район, Львівська область, басейн річки Березівка, басейн річки Радоставка, басейн річки Стир, басейн річки Прип'ять, район басейну річки Дніпро

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0462/0016/Р.БЕРЕЗІВКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.4.42 - р. Стир від витоку до кордону Рівненської та Волинської областей

11. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 1, с. Куликів, Червоноградський (Радехівський)район, Львівська область, басейн річки Вигода,

басейн річки Судилівка, басейн річки Стир, басейн річки Прип'ять, район басейну річки Дніпро

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0431/Р.СУДИЛІВКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.4.42 - р. Стир від витоку до кордону Рівненської та Волинської областей

12. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 1, смт Підкамінь, Золочівський (Бродівський) район, Львівська область, басейн річки Іква, басейн річки Стир, басейн річки Прип'ять, район басейну річки Дніпро

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0348/Р.ІКВА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.4.42 - р. Стир від витоку до кордону Рівненської та Волинської областей

13. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 0108, смт Дубляни, Самбірський район, Львівська область, басейн річки Бистриця, район басейну річки Дністер

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/ЧЕР/ДНЕСТР/1224/Р.БИСТРИЦЯ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий

14. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 1, с. Залужани, Самбірський район, Львівська область, басейн річки Бистриця, район басейну річки Дністер

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/ЧЕР/ДНЕСТР/1224/Р.БИСТРИЦЯ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий

15. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 1, с. Мала Білина, Самбірський район, Львівська область, басейн струмка Бистриця, район басейну річки Дністер

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/ЧЕР/ДНЕСТР/Р.ДНІСТЕР

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витoku до гирла р. Стрий

16. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловина № 1, с. Новошичі, Самбірський район, Львівська область, басейн річки Бистриця, район басейну річки Дністер

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/ЧЕР/ДНЕСТР/1224/Р.БИСТРИЦЯ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витoku до гирла р. Стрий

17. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): Каналізаційна мережа ЛМКП "Львівводоканал" у межах с. Підбірці, Львівський (Пустомитівський) район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: каналізаційна мережа (код - 95) ЛМКП "Львівводоканал" (код водокористувача - 460340)

18. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Гамаліївка, Львівський (Пустомитівський) район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/БАЛ/ВИСЛА/0388/0782/0015/КАН.ЯРИЧЕВСЬКИЙ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витoku до державного кордону

19. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Гамаліївка, Львівський (Пустомитівський) район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем

водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/БАЛ/ВИСЛА/0388/0782/0015/КАН.ЯРИЧЕВСЬКИЙ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

20. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): у межах с. Ямпіль, Львівський (Пустомитівський) район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/БАЛ/ВИСЛА/0388/0782/Р.ПОЛТВА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

21. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Ямпіль, Львівський (Пустомитівський) район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/БАЛ/ВИСЛА/0388/0782/Р.ПОЛТВА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

22. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): у межах с. Ямпіль, Львівський (Пустомитівський) район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/БАЛ/ВИСЛА/0388/0782/Р.ПОЛТВА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

23. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Гончарівка, Золочівський район, Львівська область,

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/БАЛ/ВИСЛА/0388/0792/Р.ЗОЛОЧІВКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

24. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Гончарівка, Золочівський район, Львівська область,

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/БАЛ/ВИСЛА/0388/0792/Р.ЗОЛОЧІВКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

25. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Закомар'я, Золочівський (Буський) район, Львівська область,

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/БАЛ/ВИСЛА/0388/0779/Р.СЛЯТВИНА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

26. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Закомар'я, Золочівський (Буський) район, Львівська область,

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/БАЛ/ВИСЛА/0388/0779/Р.СЛЯТВИНА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

27. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Ожидів, Золочівський (Буський) район, Львівська область,

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/БАЛ/ВИСЛА/0388/0779/Р.СЛЯТВИНА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

28. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Ожидів, Золочівський (Буський) район, Львівська область,

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/БАЛ/ВИСЛА/0388/0779/Р.СЛЯТВИНА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

29. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Підлисса, Золочівський район, Львівська область,

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/БАЛ/ВИСЛА/0388/0779/Р.СЛЯТВИНА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

30. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Підлисса, Золочівський район, Львівська область,

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/БАЛ/ВИСЛА/0388/0779/Р.СЛЯТВИНА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

31. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): в межах с. Березівка, Червоноградський(Радехівський)район, Львівська область,

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0446/0017/Р.СТАРИЙ РІВ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.4.42 - р. Стир від витоку до кордону Рівненської та Волинської областей

32. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Березівка, Червоноградський(Радехівський)район, Львівська область,

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0446/0017/Р.СТАРИЙ РІВ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.4.42 - р. Стир від витоку до кордону Рівненської та Волинської областей

33. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): у межах с. Дмитрів, Червоноградський (Радехівський) район, Львівська область,

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0462/0016/Р.БЕРЕЗІВКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.4.42 - р. Стир від витоку до кордону Рівненської та Волинської областей

34. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Дмитрів, Червоноградський (Радехівський) район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0462/0016/Р.БЕРЕЗІВКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.4.42 - р. Стир від витоку до кордону Рівненської та Волинської областей

35. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Куликів, Червоноградський (Радехівський) район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0431/Р.СУДИЛІВКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.4.42 - р. Стир від витоку до кордону Рівненської та Волинської областей

36. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Куликів, Червоноградський (Радехівський) район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0431/Р.СУДИЛІВКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.4.42 - р. Стир від витоку до кордону Рівненської та Волинської областей

37. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами смт Підкамінь, Золочівський (Бродівський) район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0348/Р.ІКВА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.4.42 - р. Стир від витоку до кордону Рівненської та Волинської областей

38. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами смт Підкамінь, Золочівський (Бродівський) район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0348/Р.ІКВА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.4.42 - р. Стир від витоку до кордону Рівненської та Волинської областей

39. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами смт Дубляни, Самбірський район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/ЧЕР/ДНЕСТР/1224/Р.БИСТРИЦЯ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий

40. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами смт Дубляни, Самбірський район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/ЧЕР/ДНЕСТР/1224/Р.БИСТРИЦЯ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий

41. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): у межах с. Залужани, Самбірський район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/ЧЕР/ДНЕСТР/1224/Р.БИСТРИЦЯ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витoku до гирла р. Стрий

42. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Залужани, Самбірський район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/ЧЕР/ДНЕСТР/1224/Р.БИСТРИЦЯ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витoku до гирла р. Стрий

43. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Мала Білина, Самбірський район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/ЧЕР/ДНЕСТР/Р.ДНІСТЕР

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витoku до гирла р. Стрий

44. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Мала Білина, Самбірський район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/ЧЕР/ДНЕСТР/Р.ДНІСТЕР

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витoku до гирла р. Стрий

45. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Брониця, Дрогобицький район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем

водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/ЧЕР/ДНЕСТР/1224/Р.БИСТРИЦЯ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий

46. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): за межами с. Новошичі, Самбірський район, Львівська область

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Накопичувачі 81/ЧЕР/ДНЕСТР/1224/Р.БИСТРИЦЯ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.2.0.01 - р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий

Мета водокористування: питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби; зрошення; передача води вторинним водокористувачам

Встановлені ліміти
Ліміт забору води

Показник	Обсяги води	
	м³/добу*	тис. м³/рік
Забір води, усього (у т.ч.):	2900.217	921.72
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела)	-	-
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну)	2900.217	921.72
Р.ПОЛТВА	464.552	126.981
КАН.ЯРИЧЕВСЬКИЙ	31.688	9.633
Р.ЗОЛОЧІВКА	102.430	35.453
Р.СЛЯТВИНА	769.820	234.684
Р.СТАРИЙ РІВ	237.285	66.676
Р.БЕРЕЗІВКА	110.640	38.450
Р.СУДИЛІВКА	297.190	106.541
Р.ІКВА	147.890	41.246
Р.ДНІСТЕР	146.110	51.396
Р.БИСТРИЦЯ	592.612	210.66

* Максимальний обсяг забору за добу протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи

Ліміт використання води

Показник	Обсяги води	
	м³/добу	тис. м³/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.):	2621.91	838.227
з поверхневих джерел:	-	-
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
- на виробничі потреби	-	-
- на зрошення	-	-
з підземних джерел:	2621.91	838.227
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	40.240	14.311
- на виробничі потреби	2581.670	823.916
- на зрошення	-	-
від іншого водокористувача:	-	-
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
- на виробничі потреби	-	-
- на зрошення	-	-

Ліміти скидання забруднюючих речовин (гранично допустимі скиди (ГДС) та фактичні скиди речовин із зворотними (стічними) водами у поверхневі водні об'єкти (окремо для кожного водовипуску)): не встановлюються

Інші характеристики спеціального водокористування

Показник	м³/добу	тис. м³/рік
Отримано від іншого водокористувача	-	-
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води	240.027	72.009
Передача води, усього (у т.ч.):	278.307	83.493
- населенню	-	-
- вторинним водокористувачам (без використання)	278.307	83.493
- вторинним водокористувачам (після використання)	-	-
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.):	1546.854	543.683
- у поверхневий водний об'єкт	-	-
- на поля фільтрації	-	-
- передача іншому водокористувачу	240.857	72.219
- у накопичувач	1196.075	436.569
- у вигріб	109.922	34.895
- в інший приймач	-	-
Використання води в системах водопостачання:	79.349	24.201
- оборотного	79.349	24.201

- повторного	-	-
Втрати в системах водопостачання	-	-

Умови спеціального водокористування:

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.
2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).
4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.
5. При скиданні зворотних (стічних) вод у накопичувачі та у вигріби дотримуватись вимог статті 74 Водного кодексу України, а також санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об'єктів.
6. Анулювати дозвіл на спеціальне водокористування № 730/ЛВ/49д-19 від 21.11.2019 у найкоротший термін.
7. Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (лист від 26.11.2021 № 21169/05/05-21).

Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Товариства з обмеженою відповідальністю «Барком» (код ЄДРПОУ 25556075), вул. Виробнича, 6, с. Підбірці, Пустомитівський район, Львівська область (лист сектору у Львівській області ДАВРУ від 18.11.2021 № 7030/ЛВ-30/11-21, реєстраційний номер Держгеонадр від 19.11.2021 № 6945/01/05-21) для водозаборів, що складаються зі свердловин:

- св. № 0607 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о50'24" СхД 24о08'29"), № 2 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о50'23.5" СхД 24о08'28"), розташованих в межах с. Підбірці Львівського (Пустомитівського) району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 282,137 м3/добу (84,051 тис. м3/рік);
- св. № С-1«Б» (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о53'47" СхД 24о10'27"), розташованої за межами с. Гамаліївка Львівського (Пустомитівського) району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 31,688 м3/добу (9,633 тис. м3/рік);
- св. № С-2 «Б» (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о52'33" СхД 24о10'55"), розташованої в межах с. Ямпіль Львівського (Пустомитівського) району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 61,990 м3/добу (20,693 тис. м3/рік);
- св. № С-2 «Б» (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о52'48" СхД 24о10'40"), розташованої в межах с. Ямпіль Львівського (Пустомитівського) району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 120,425 м3/добу (22,237 тис. м3/рік);
- св. № 1 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о52'13.4" СхД 24о47'04.2"), св. № 2 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о52'12.6" СхД 24о47'09.8"), розташованих за межами с. Гончарівка Золочівського району

Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 102,430 м3/добу (35,453 тис. м3/рік);

- св. № 2406-55 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о56'25.6" СхД 24о45'28"), св. № 2 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о56'24" СхД 24о45'29"), розташованих за межами с. Закомар'я Золочівського (Буського) району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 290,255 м3/добу (81,510 тис. м3/рік);
- св. № БО-1 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о57'54.9" СхД 24о48'41.8"), св. № БО-2 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о57'50.5" СхД 24о48'34.2"), розташованих за межами с. Ожидів Золочівського (Буського) району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 251,810 м3/добу (89,977 тис. м3/рік);
- св. № 1508 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о55'29" СхД 24о49'01"), св. № 2 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о55'37" СхД 24о49'08"), розташованих за межами с. Підлісся Золочівського району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 227,755 м3/добу (63,197 тис. м3/рік);
- св. № 1 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 50о14'43" СхД 24о54'37"), св. № 2 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 50о14'44" СхД 24о54'36.5"), розташованих в межах с. Березівка Червоноградського (Радехівського) району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 237,285 м3/добу (66,676 тис. м3/рік);
- св. № 1 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 50о11'43" СхД 24о38'11"), розташованої в межах с. Дмитрів Червоноградського (Радехівського) району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 110,640 м3/добу (38,450 тис. м3/рік);
- св. № 1 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 50о19'19,4" СхД 24о49'43"), розташованої за межами с. Куликів Червоноградського (Радехівського) району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 297,190 м3/добу (106,541 тис. м3/рік);
- св. № 1 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о56'14" СхД 25о18'17"), розташованої за межами смт Підкамінь Золочівського (Бродівського) району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 147,890 м3/добу (41,246 тис. м3/рік);
- св. № 0108 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о30'09,5" СхД 23о25'19.9"), св. № 0208 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о30'06.8" СхД 23о25'30.8"), розташованих за межами смт Дубляни Самбірського району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 188,502 м3/добу (66,372 тис. м3/рік);
- св. № 1 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о30'28" СхД 23о27'29"), розташованої в межах с. Залужани Самбірського району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 108,730 м3/добу (38,408 тис. м3/рік);
- св. № 1 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о31'46.7" СхД 23о25'14.3"), св. № 2 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о31'46.7" СхД 23о25'15"), розташованих за межами с. Мала Білина Самбірського району

Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 146,110 м³/добу (51,396 тис. м³/рік);

- св. № 1 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о28'09" СхД 23о24'26"), св. № 2 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о28'04" СхД 24о24'21"), св. № 3 (географічні координати місцезнаходження свердловини ПнШ 49о28'08" СхД 24о24'17"), розташованих за межами с. Новошичі Самбірського району Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 295,380 м³/добу (105,880 тис. м³/рік).

Під час експлуатації водозабірних споруд дотримуватись таких умов:

дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;

величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;

регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;

обов'язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;

своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, мінеральними добривами та хімічними речовинами;

дотримуватись вимог Водного кодексу України,

дотримуватись постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»

дотримуватись Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;

використання надр у відповідності до статей 19, 23 Кодексу України про надра;

дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №758;

подання даних через електронний кабінет (<https://nadra.gov.ua/>) до Державного реєстру артезіанських свердловин (<https://waterwells-ua.info/>) відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/2877;

у разі необхідності щорічно надавати до 20 січня звіт по формі 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» ДП «Західукргеологія» та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75).

Відомості щодо природоохоронних заходів

№	Перелік природоохоронних заходів	Термін виконання	Критерії (показники) досягнення результативності
1	Рационально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування	Постійно	Охорона підземних вод від виснаження

2	Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозаборів	Постійно	Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3	Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод	Постійно	Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення

* Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод, зменшення рівня забруднення та забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання.

Згідно зі статтею 45 Водного кодексу України у разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках можуть бути обмежені права водокористувачів або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах.

Строк дії дозволу: з 13.01.2022 року по 13.01.2027 року

Перший заступник Голови

(підпис)

Олексій КУЗЬМЕНКОВ

(П.І.Б)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України,
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
06.04.2016 N 145/84

Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України

ПАСПОРТ

артезіанської свердловини № С – 3“Б”

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАРКОМ»

Львівська область, Львівський район, с. Ямпіль.

2023 рік

І. ОГЛЯДОВА КАРТА

масштаб 1:25000



II. АРТЕЗІАНСЬКА СВЕРДЛОВИНА № С – 3“Б”

1. Місце розташування: Львівська область, Львівський район, с. Ямпіль.
2. Географічні координати свердловини: 49°52'48" ПнШ, 24°10'40" СхД (WGS-84)
3. Належність свердловини : Товариство з обмеженою відповідальністю «БАРКОМ»
4. Призначення свердловини (відповідно до потреб водокористування та класифікатора корисних копалин): господарсько-питне водопостачання
5. Буріння свердловини виконувалось за проектом (організація-проектувальник, дата затвердження проекту): _____

6. Для відновлених паспортів (назва фактичних (фондових) матеріалів та їх належність, результати геофізичних досліджень (діаграма геофізичних досліджень):
Паспорт складено на основі існуючого паспорту свердловини №С – 3“Б”, що використовувалась для водопостачання ТОВ «БАРКОМ». Реєстраційний номер ЛГРЕ №175/21 від 28.09.2021 р.
7. Експлуатаційна свердловина пробурена: _____

(найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт)
8. Глибина свердловини 50,0 м
9. Початок буріння _____ р.
Закінчення буріння _____ р.
- Буріння виконувалось: роторний
(спосіб буріння)
- Бурова установка: УРБ-3АМ
(тип)
- Буровим майстром _____
(прізвище, ім'я, по батькові)
- Буріння свердловини виконувалось таким діаметром:
Д = 295 мм від 0 до 15,0 м
Д = 190,5 мм від 15,0 до 50,0 м
10. свердловина закріплена обсадними трубами:
Д = 219 мм від 0 до 15,0 м
Д = _____ мм від _____ до _____ м

11. Від глибини 15,0 м до глибини 50,0 м свердловина пройдена діаметром 190,5 мм і обсадними трубами не закріплена.

12. У свердловині встановлений фільтр безфільтрова (тип фільтра) з робочою частиною 1-го ярусу діаметром _____ мм, що встановлений в інтервалі _____ м, 2-го ярусу діаметром _____ мм, що встановлений в інтервалі _____ м.

Загальна довжина робочої частини фільтра 1-го ярусу _____ м, 2-го ярусу _____ м і т. д. Надфільтрові труби довжиною _____ м, діаметром _____ мм встановлені в інтервалі від _____ до _____ м. Відстійник довжиною _____ м, діаметром _____ мм (без кріплення трубами) встановлений від глибини _____ м до глибини _____ м. На надфільтрових трубах установлений _____ сальник. Нижня частина відстійника закрита _____ (найменування/тип) _____ пробкою (заглушкою).

Робоча частина фільтра в інтервалі _____ м обсипана гравієм.

13. Проведена цементация обсадних колон між діаметрами труб/буріння:

між Д 295 мм та Д 219 мм від 0 до 15,0 м

14. Герметизация устья свердловини: на свердловині облаштовано герметизований оголовок, виготовлений за типовим проектом

III. Геологічний розріз і конструкція свердловини № С – 3“Б”

Абсолютна відмітка гирла (устя) свердловини – 251,0 м

Глибина, м	Номер шару	Геологічний вік порід	Назва порід (водоносний горизонт)	Конструкція свердловини	Потужність шару, м			Рівень води, м		Конструкція свердловини		Примітки
					від	до	всього	сталий	динамічний	діаметр, мм	глибина, мм	
2,5												
5,0												
7,5												
10,0												
12,5	Q 1		Суглинок жовтий, щільний		0,0	12,1	12,1					
15,0	K ₂ 2		Мергель глинистий		12,1	13,9	1,8			Труба Д 219	15,0	
17,5												
20,0												
22,5												
25,0												
27,5												
30,0												
32,5												
35,0												
37,5												
40,0												
42,5												
45,0												
47,5												
50,0	K ₂ 3		Мергель сірий, щільний, в інтервалі 19,0-40,0 м - тріщинуватий		13,9	50,0	36,1					

Склав:

Гідрогеолог
(посада)

Малий В.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)



IV. РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

за ходом пробної (дослідної) відкачки води із свердловини №С – 3“Б”

Пониження	Дата	Години	Рівні води		Пониження, м.	Мірна ємність, л	Час заповнення, сек	Дебіт м³/год	Питомий дебіт, м³/год	Чистота води	Ерліфт (насос), труби				Відновлення рівня води після припинення відкачки	
			сталий, м	динамічний, м							водо-підйомні		для повітря			
											D мм	H м	D мм	H м	дата, год:хв.	рівень води, м.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	05.03.2014	12	5,4	17,7	12,3	200	69	10,4	0,85	прозора	ЕЦВ6-10-80					
	</															

При відкачці досягнуто повне освітлення води, яке відбулося через _____ години після початку відкачки.

V. ВИПISKA

даних аналізів лабораторій, що виконали дослідження проб води, відібраних із свердловини № С – 3“Б”.

Дата відбору " 17 " липня 2023 р.

САНИТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ безпе́чності та якості води

" 20 " липня 2023 р.

Органолептичні показники

1. Запах* (бали) 0 2. Забарвленість* (градуси) 0
3. Каламутність* (градуси) 0 4. Смак та присмак* (бали) 0

Фізико-хімічні показники

5. Водневий показник (одиниці рН)* 7,05
6. Залізо загальне*, мг/дм³ 0,2 7. Жорсткість загальна*, ммоль/дм³ 6,2
8. Загальна лужність, ммоль/дм³ 6,4 9. Йод, мг/дм³ _____
10. Кальцій*, мг/дм³ 88,18 11. Магній*, мг/дм³ 21,89 12. Марганець*, мг/дм³ _____
13. Мідь, мг/дм³ _____ 14. Поліфосфати за PO₄, мг/дм³ _____
15. Сульфати*, мг/дм³ 39,55 16. Сухий залишок* при 110° С, мг/дм³ 467,0
17. Хлориди*, мг/дм³ 27,23 18. Цинк, мг/дм³ _____

Санітарно-токсикологічні показники

19. Алюміній, мг/дм³ _____ 20. Амоній, мг/дм³ 0,5
21. Кадмій, мг/дм³ _____ 22. Кремній, мг/дм³ _____
23. Миш'як, мг/дм³ _____ 24. Молібден, мг/дм³ _____
25. Натрій*, мг/дм³ 59,52 26. Нітрати* по NO₃, мг/дм³ 0,6
27. Нітрити, мг/дм³ 0 28. Ртуть, мг/дм³ _____ 29. Свинець, мг/дм³ _____
30. Фториди, мг/дм³ _____

* Показники обов'язкові для визначення.

РАДІАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

"__" "__" 20__ р.

Лабораторія _____

1. Сумарна активність природної суміші ізотопів U, Бк/дм³ _____

2. Питома активність ²²⁶Ra, Бк/дм³ _____ 3. Питома активність ²²⁸Ra, Бк/дм³ _____

4. Питома активність ²²²Rn, Бк/дм³ _____ 5. Питома активність ¹³⁷Cs, Бк/дм³ _____

6. Питома активність ⁹⁰Sr, Бк/дм³ _____

ПОКАЗНИКИ епідемічної безпеки питної води

Бактеріологічні дослідження № _____

(назва лабораторії)

"__" "__" 20__ р.

У доставленій пробі води, відібраній із свердловини № __, що належить

_____ (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові власника)

Мікробіологічні показники

1. Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год. (КУО/куб. см) _____

2. Патогенні ентеробактерії (наявність в 1 куб. дм) _____

3. Ентеровіруси, аденовіруси, антигени, ротавіруси, реовіруси, вірус гепатиту А та інші (наявність в 10 куб. дм) _____

Паразитологічні показники

4. Патогенні кишкові найпростіші: ооцисти криптоспоридій, із оспор, цисти лямблій, дизентерійних аміб, балантидія кишкового та інші (клітини цисти в 50 куб. дм) _____

5. Кишкові гельмінти (клітини, яйця, личинки в 50 куб. дм) _____

VI. ГЕОФІЗИЧНІ ДАНІ ТА ВИСНОВОК ПО СВЕРДЛОВИНІ № С – 3“Б”

(опис та діаграма геофізичних досліджень)

не проводились

VII. ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК ПО СВЕРДЛОВИНІ № С – 3“Б”

Свердловиною розкритий водоносний горизонт в верхньокрейдових відкладах, які представлені мергелем сірим, в інтервалі 19,0-40,0 м - тріщинуватим. Водоносний горизонт напірний, дебіт свердловини становить 10,4 м³/год (249,6 м³/добу), при зниженні рівня на 12,3 м. Рекомендований дебіт – 6,3 м³/год (151,2 м³/добу) За хімічним складом вода гідрокарбонатна натрієво-кальцієва з мінералізацією 0,65 г/дм³. Вода відповідає нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Рекомендації по експлуатації свердловини N _____ (періодичність техоглядів, заміна та профілактика насосів кислотною та іншими обробками, ремонту свердловини)

Підпис

ФОП
(посада)

Малий В.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)



" " 20__ р.
(дата)

VIII. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ СВЕРДЛОВИНИ І МОНТАЖ ВОДОПІДЙОМНОГО ОБЛАДНАННЯ

1. Тип насоса: електрозанурювальний _____ (або аналоги)
2. Ерліфт-система (центральна, паралельна) _____
3. Глибина свердловини 50,0 м, робочий діаметр свердловини 190,5 мм
4. Водопідйомна колона діаметром _____ мм, занурена до глибини _____ м
5. Гирло свердловини обладнане відводом діаметра _____ мм, що встановлений на _____ м вище поверхні землі
6. Обладнана _____
(тип насосної установки, тип двигуна)
7. На водовідвідній трубі встановлений манометр із шкалою на максимальний тиск _____ МПа
8. Із свердловини проведена пробна відкачка, при якій з'ясувалося:
 - 1) статичний рівень води в свердловині 5,4 м від поверхні землі;
 - 2) динамічний рівень води в свердловині 17,2 м від поверхні землі;
 - 3) зниження рівня води в свердловині (нижче статичного) 12,3 м;
 - 4) допустиме зниження рівня води в свердловині 24,0 м
9. Продуктивність свердловини при зниженні 12,3 м 10,4 м³/годину
10. Тривалість відкачки _____ годин з _____ годин _____ хвилин до _____ годин _____ хвилин
" " _____ року
11. Дебіт (виміряний) свердловини 249,6 м³/добу, рекомендований 151,2 м³/добу
12. Питомий дебіт 20,3 м³/добу
13. Робота з монтажу насосної установки виконана _____
(найменування/прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт)
згідно з договором від " _____ " _____ 20 _____ року № _____ і здана " _____ " _____ 20 _____ року з оцінкою
14. Відомості про заміну насосної установки: _____

ФОП


Малий В.А.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Інженер-гідрогеолог

Малий В.А.

(прізвище, ім'я, по батькові)



IX. НАДСВЕРДЛОВИННІ СПОРУДИ

Тип насосної станції: підземна, поверхнева, розміри в плані Ø 1,5 м, висота (глибина) 1,5 м

Наявність люка в даху для монтажу насоса _____
(так, ні)

X. ЗОНА САНІТАРНОГО РЕЖИМУ

Зона суворого режиму (1-й пояс санітарної охорони) _____ €

Розміри зони суворого режиму: _____ радіусом 15,0 м навколо свердловини

тип огороження _____ металева сітка

Споруди у межах зони розташування: _____

XI. ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ СВЕРДЛОВИНИ № С – 3“Б”

(заповнюється власником свердловини або виконавцем ремонтних робіт)

Стан свердловини у процесі її експлуатації (ступінь замулення стовбура, піскування) _____

Дані про зміну динамічного рівня, дебіту та якості води в процесі експлуатації свердловини або за певні періоди _____

Ремонт свердловини виконали _____
(найменування/прізвище, ім'я, по батькові виконавця ремонтних робіт)

Терміни виконання ремонту: початок "___" _____ 20__ року
закінчення "___" _____ 20__ року

У процесі ремонту виконані такі роботи _____

Зміна конструкції в результаті ремонту _____

Результати дослідної відкачки після ремонту та режим експлуатації, що рекомендується: _____

J1404605

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2025 р. № 374

Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального
(щодо ліцензій на право зберігання пального)

Системний порядковий номер запису в Єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу пального:	67345
Дата, час формування витягу:	15.12.2025 11:08
Стан запису в Єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу пального про ліцензію:	Діє
Найменування/прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) ліцензіата:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРКОМ"
Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті/податковий номер, наданий особі, яка уповноважена на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи, ліцензіата/податковий номер постійного представництва:	25556075
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності):	
Місцезнаходження ліцензіата:	УКРАЇНА, 81127, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПІДБІРЦІ ВУЛ. ВИРОБНИЧА, БУД. 6

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	1301
(найменування органу ліцензування, що прийняв рішення про надання ліцензії)	(код органу ліцензування)

Реквізити заяви про отримання ліцензії:	<table><tr><th>Номер</th><th>Дата</th></tr><tr><td>32075</td><td>15.12.2025</td></tr></table>	Номер	Дата	32075	15.12.2025
Номер	Дата				
32075	15.12.2025				
Реквізити рішення про надання ліцензії органу ліцензування:	<table><tr><th>Номер</th><th>Дата</th></tr><tr><td>1471-РЛ</td><td>15.12.2025</td></tr></table>	Номер	Дата	1471-РЛ	15.12.2025
Номер	Дата				
1471-РЛ	15.12.2025				

Вид наданої ліцензії:	на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки
Реєстраційний номер ліцензії:	13010424202500350
Дата початку дії ліцензії:	15.12.2025
Дата закінчення строку дії ліцензії:	..

Адреса/адреси місця провадження господарської діяльності:		
Адреса місця зберігання пального	Ідентифікатор об’єкта оподаткування	Код/коди згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад
Львівська область, Львівський район, село, Ямпіль, ВУЛИЦЯ, КОЗАЦЬКИЙ ШЛЯХ, 12	9300011	UA46060270050018963
Львівська область, Львівський район, село, Ямпіль, ВУЛИЦЯ, КОЗАЦЬКИЙ ШЛЯХ, 12	9300012	UA46060270050018963

Місткість кожного окремого стаціонарного резервуару, що використовується для зберігання пального:		
Порядковий номер	Місткість, літрів	Інвентаризаційний номер
1	-	-

Загальна місткість стаціонарних резервуарів, що використовуються для зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки, літрів:	20000.00
--	----------

Загальна місткість ємностей (для ємностей місткістю понад 250 літрів кожна), що використовуються для зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки, літрів:	0.00
--	------

так/ні	Відомості про наявність ємностей та/або споживчої тари (крім споживчої тари, тари споживача та поворотної тари (газові балони), кожна — об’ємом до 60 літрів включно) (для ємностей місткістю до 250 літрів кожна та загальною місткістю ємностей та/або споживчої тари понад 500 літрів включно), що використовуються для зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки.
ні	

так/ні	Відомості про наявність ємностей та/або споживчої тари (крім споживчої тари, тари споживача та поворотної тари (газові балони), кожна — об’ємом до 60 літрів включно) (для ємностей місткістю до 250 літрів кожна та загальною місткістю ємностей та/або споживчої тари до 500 літрів включно), що використовуються для зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки.
ні	

Інформація про внесення платежу за ліцензію:

Порядковий номер	Сплачено за період		Реквізити платіжної інструкції			
	з	до	код класифікації доходів бюджету	номер	дата	суму внесеного платежу гривень
1	15.12.2025	15.12.2026	22013400	84728480	12.11.2025	800.00

Найменування органу ліцензування, яким внесено зміни до ліцензії	Код органу ліцензування	Номер заяви про внесення змін до відомостей	Дата заяви про внесення змін до відомостей	Дата внесення змін до відомостей
-	-	-	-	-

Порядковий номер	Найменування органу ліцензування, що прийняв рішення про припинення дії ліцензії	Код органу ліцензування
1	-	-

Реквізити заяви про припинення дії ліцензії:

Номер	Дата
	..

Порядковий номер	Реквізити рішення про припинення дії ліцензії органу ліцензування		Підстава/підстави для припинення дії ліцензії
	номер	дата	
1	-	-	-

Порядковий номер	Адміністративне оскарження рішення органу ліцензування		Рішення органу ліцензування, яке оскаржується			Результати адміністративного оскарження		
	дата	номер	Вид рішення	дата	номер	дата	номер	«Скасовано рішення органу ліцензування» або «Рішення органу ліцензування залишено без змін»
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Порядковий номер	Відомості про те, що рішення органу ліцензування про припинення дії ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності зупинено на підставі рішення суду, що набрало законної сили, по якій прийнято рішення про зупинення дії рішення органу ліцензування про припинення дії ліцензії					Рішення про припинення дії ліцензії органу ліцензування, яке зупинено		
	дата	номер справи				дата	номер	
1	-	-				-	-	

Порядковий номер	Рішення суду, що набрало законної сили, по якому прийнято рішення про визнання протиправним та скасування рішення органу ліцензування про припинення дії ліцензії					Рішення про припинення дії ліцензії органу ліцензування, яке скасовано		
	дата	номер справи				дата	номер	

1	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Дата припинення дії ліцензії:

..

Дані GBIF

Зведені відомості про реєстрації рідкісних та таких, що перебувають під охороною, видів

Звіт згенеровано 2026-07-31

DOI: [10.15468/dl.zy3b7t](https://doi.org/10.15468/dl.zy3b7t)

Будь ласка використовуйте таку цитату в публікаціях:

GBIF.org (17 August 2024) GBIF Occurrence Download
<https://doi.org/10.15468/dl.zy3b7t>

please cite: map data © 2020 Google



Зведена статистика

Загальна кількість спостережень: 26

Характеристика

Кількість_видів

Характеристика	Кількість_видів
Загалом, згідно критеріїв пошуку	11
Бернська конвенція. Додаток 2	5
Бернська конвенція. Додаток 3	4
Бернська конвенція. Резолюція 6	1
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція)	4
Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA)	3
Пташина директива ЄС. Додаток I	1
Пташина директива ЄС. Додаток II	5

Види, занесені до Додатку 2 Бернської конвенції

Царство	Клас	Родина	Українська_назва	Латинська_назва
Animalia	Aves	Ciconiidae	Лелека білий	Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Animalia	Aves	Fringillidae	Щиглик	Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Animalia	Aves	Motacillidae	Щеврик лісови	Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
Animalia	Aves	Motacillidae	Плиска жовта	Motacilla flava Linnaeus, 1758
Animalia	Aves	Scolopacidae	Побережник чорногрудий	Calidris alpina (Linnaeus, 1758)

Види, занесені до Додатку 3 Бернської конвенції

Царство	Клас	Родина	Українська_назва	Латинська_назва
Animalia	Aves	Anatidae	Крижень	Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Animalia	Aves	Columbidae	Голуб сизий	Columba livia J.F.Gmelin, 1789
Animalia	Aves	Corvidae	Крук	Corvus corax Linnaeus, 1758
Animalia	Aves	Turdidae	Чикотень	Turdus pilaris Linnaeus, 1758

Резолюції 6 Бернської конвенції

Царство	Клас	Родина	Українська_назва	Латинська_назва
Animalia	Aves	Ciconiidae	Лелека білий	Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

Види, занесені до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція)

Царство	Клас	Родина	Українська_назва	Латинська_назва
Animalia	Aves	Anatidae	Крижень	Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

Царство	Клас	Родина	Українська_назва	Латинська_назва
Animalia	Aves	Ciconiidae	Лелека білий	Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Animalia	Aves	Scolopacidae	Побережник чорногрудий	Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
Animalia	Aves	Turdidae	Чикотень	Turdus pilaris Linnaeus, 1758

Види, що охороняються в рамках Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA)

Царство	Клас	Родина	Українська_назва	Латинська_назва
Animalia	Aves	Anatidae	Крижень	Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Animalia	Aves	Ciconiidae	Лелека білий	Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Animalia	Aves	Scolopacidae	Побережник чорногрудий	Calidris alpina (Linnaeus, 1758)

Види, занесені до Додатку I Пташиної директиви ЄС

Царство	Клас	Родина	Українська_назва	Латинська_назва
Animalia	Aves	Ciconiidae	Лелека білий	Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

Види, занесені до Додатку II Пташиної директиви ЄС

Царство	Клас	Родина	Українська_назва	Латинська_назва
Animalia	Aves	Anatidae	Крижень	Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Animalia	Aves	Columbidae	Голуб сизий	Columba livia J.F.Gmelin, 1789
Animalia	Aves	Columbidae	Голуб припутень	Columba palumbus Linnaeus, 1758
Animalia	Aves	Sturnidae	Шпак звичайний	Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
Animalia	Aves	Turdidae	Чикотень	Turdus pilaris Linnaeus, 1758

Загальний перелік видів

Царств о	Клас	Родина	Кількість_знахідок	Українська_назва	Латинська_назва
Animalia	Aves	Anatidae	6	Крижень	Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Animalia	Aves	Ciconiidae	2	Лелека білий	Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Animalia	Aves	Columbidae	1	Голуб сизий	Columba livia J.F.Gmelin, 1789
Animalia	Aves	Columbidae	3	Голуб	Columba

Царство	Клас	Родина	Кількість_знахідок	Українська_назва	Латинська_назва
а				припутень	palumbus Linnaeus, 1758
Animalia	Aves	Corvidae	1	Крук	Corvus corax Linnaeus, 1758
а					
Animalia	Aves	Fringillidae	1	Щиглик	Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
а					
Animalia	Aves	Motacillidae	1	Щеврик лісови	Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
а					
Animalia	Aves	Motacillidae	4	Плинка жовта	Motacilla flava Linnaeus, 1758
а					
Animalia	Aves	Scolopacidae	1	Побережник чорногрудий	Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
а					
Animalia	Aves	Sturnidae	5	Шпак звичайний	Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
а					
Animalia	Aves	Turdidae	1	Чикотень	Turdus pilaris Linnaeus, 1758
а					

Biodiversity Viewer: an open web-based biodiversity conservation decision-making tool for policy and governance. Спільний проєкт The [Habitat Foundation](#) та [Української Природоохоронної Групи](#), за підтримки [NLBIF: The Netherlands Biodiversity Information Facility](#), nlbif2022.014



В пробах атмосферного повітря перевищення ГДК досліджуваної речовини: вуглеводнів насичених згідно Наказу МОЗ України № 813 від 10.05.2024 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць" не виявлено.

Санітарний лікар

Начальник лабораторії
ТзОВ "Компанія "Центр ЛТД"

М.П.



(підпис)

О.М.КОЛІНКОВСЬКИЙ

(підпис)

А.М.ГУРАЛЬ

Вимірювальна лабораторія
ТзОВ "Компанія "Центр ЛТД",
79026, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 41
Свідцтво про відповідність системи
керування вимірюваннями № РЛ 073/23
від 20 вересня 2023 року



201840
ВИПРОБУВАННЯ

ПРОТОКОЛ № 205/2026

дослідження повітря населених місць
від 25 червня 2026 р.

Місце відбору проб повітря: На межі санітарно-захисної зони (50 м)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Барком», Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль, вул.
Козацький Шлях, 12

Мета відбору виробничий контроль шкідливих викидів в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел на межі санітарно-захисної зони

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 12:55 24.06.2026 р. Доставка 24.06.2026 р.

Умови транспортування дотримувалися зберігання дотримувалися

Методи консервації дотримувалися

Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі «Метеоскоп-М» № 177715;

Ел. аспіратор ASA-4M № 1106; Секундомір механічний СОІ пр.-2а-2-000 № 5872 Ел. аспіратор М-822
завод.№802564, Ел. аспіратор М-822 завод.№791436

Інформація про державну повірку Сертифікат калібрування № 16/07/2273/26, 05.06.2028р.
Сертифікат калібрування № UA/22/250901/002219, 01.09.2027р., серт. калібрування №001К-08/26 до 12.01.2027р.;
свідцтво про повірку № 33/1207 15.05.2027р., свідцтво про повірку № 33/1208 15.05.2027р.

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промис-
ловий район, межа санітарно-захисна зона) межа санітарно-захисної зони

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені
насадження) і рельєф рівнинний


Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверх-
нею землі (м) мінімальна-максимальна

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними
статистичної звітності підприємства

Відстань від джерел забруднення ТВ.1 - 50 м на південь

Форма факелу

Екскіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб



НТД, згідно якої проводився відбір MBV 001/пнм-2024

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб Начальник лабораторії ГУРАЛЬ А.М.
Протокол складається в двох примірниках

[illegible]

Дослідження проводив(ла) інженер-лаборант

ДЖИГИРЕЙ Н.И.

* - зазначена методика не внесена в Сферу акредитації відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025; зазначена методика внесена в Сферу акредитації відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025



ДСНС України
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
(Львівський РЦГМ)

вул. Генерала Чупринки, 58А, м. Львів, 79057, Україна тел./факс: +380 32 238-96-68
сайт: <https://meteo.gov.ua> код згідно з ЄДРПОУ 20781838 E-mail: pgdlviv@meteo.gov.ua

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

ТОВ «Компанія «Центр ЛТД»
ЄДРПОУ 37656348

Про надання інформації на запит

Львівський регіональний центр з гідрометеорології на ваш запит від 26.06.2026 № б/н повідомляє.

У с. Ямпіль Львівського району Львівської області стаціонарного пункту метеорологічних спостережень немає. Інформацію про метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі надаємо за даними спостережень найближчої авіаційної метеорологічної станції цивільної Львів за встановленою формою, що додається.

Інформація повідомляється для розробки проєкту ОВД для ТОВ «БАРКОМ» за адресою: с. Ямпіль, Львівський район, Львівська область.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Начальник

Ігор ФЕДИК

Інна ЧАБАНОВА 0322925829

СЕД АСКОД Львівський РЦГМ

№ 9912 01-981/9912-8 від 03.07.2026

Підписувач ФЕДИК ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ

Сертифікат 5E984D526F82F38F040000004F5C3C011DB18907

Дійсний з 04.05.2026 15:40:18 по 04.05.2027 23:59:59



Таблиця. Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі с. Ямпіль Львівського району Львівської області за даними спостережень найближчої авіаційної метеорологічної станції цивільної Львів для ТОВ «БАРКОМ».

Найменування характеристик	Величина
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А	200
Коефіцієнт рельєфу місцевості	1
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, Т °С	24,7
Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця року (для котельних, які працюють за опалювальним графіком), Т °С	-2,7
Середньорічна роза вітрів, %	
П	8,9
ПС	6,6
С	10,2
ПдС	19,5
Пд	10,0
ПдЗ	9,2
З	21,7
ПЗ	13,9
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення перевищення якої складає 5%, U* м/с	8-9

Примітка: середня повторюваність напрямку вітру обчислена у відсотках від загального числа спостережень за рік без врахування штилю.





ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧОК
ЗАХІДНОГО БУГУ ТА СЯНУ

вул.Родини Крушельницьких, 14, м. Львів, 79014, тел.: (0322) 75-10-28, (0322) 76-80-66
e-mail: buvrzbits@gmail.com, web-сайт: buvrzbits.davr.gov.ua, код ЄДРПОУ 01038909

від _____ 20__ р. № _____

На № 26-06-26/10 від 26.06.2026 р.

ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД»
79026, м. Львів вул. Ак.Сахарова, 41

На Ваш лист від 26.06.2026 № 26-06-26/10 про надання інформації для проходження процедури оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності: «Експлуатація (модернізація) АЗС ТОВ «Барком» призначеної для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів, та заправка паливом власного автотранспорту усіх типів за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях, 12», БУВР Західного Бугу та Сяну в межах компетенції повідомляє наступне.

Згідно наявної в управлінні інформації, в тому числі даних інвентаризацій, на території планової діяльності водні об'єкти не обліковуються. Одночасно повідомляємо, що відсутність даних про водні об'єкти в матеріалах інвентаризації не свідчить про їх відсутність на місцевості.

Вказана земельна ділянка межує з землями осушеними закритим дренажем і на значній відстані від неї проходить внутрішньогосподарський (комунальна власність) меліоративний канал Полтвинської осушувальної системи.

Відповідно до ст.91 Водного кодексу України для обслуговування та експлуатації меліоративних каналів встановлюються смуги відведення. У відповідності до ДБН В.2.4-1-99 п.7.4, ширина смуги відведення визначається з урахуванням експлуатаційної дороги уздовж каналу та двосторонньої охоронної смуги завширшки 1 метр, що становить не менше 5 метрів з одної сторони.

Одночасно повідомляємо, що згідно ст.24, ст.33, Закону України «Про меліорацію земель» заборонено виконання робіт у зоні розміщення і функціонування меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури без відповідного попереднього погодження.

Начальник управління

Роман ТУЦЬКИЙ

Тиховецька, Андрухів
Пилипів 275-10-28



БУВР Західного Бугу та Сяну

№ 05/1057 від 06.07.2026

Підписав: Туцький Роман Іванович

Сертифікат: 04AF212836405D9904000000EEAF2100B5E2EA00

Дійсний: з 19.11.2025 14:51:07 по 19.11.2027 14:51:07



УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026, тел./факс (032) 238-73-83, тел. 238-73-83
E-mail: envir@loda.gov.ua Код ЄДРПОУ 38739037

№ _____ На № 26-06-26/12 від 26.06.2026

ТОВ «Компанія «Центр ЛТД»

Про надання інформації

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації в межах компетенції розглянув звернення ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД» про надання інформації в рамках проходження процедури з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності: «Експлуатація (модернізація) АЗС ТОВ «Барком» призначеної для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів, та заправка паливом власного автотранспорту усіх типів за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях, 12».

Опрацювавши надану картосхему, враховуючи наявну в департаменті інформацію, в межах запитуваної території планованої діяльності відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони та землі, зарезервовані для наступного заповідання.

Межі об'єктів Смарагдової мережі України доступні на сайті Ради Європи за посиланням: <https://emerald.eea.europa.eu/>.

Територія, яка відображена на картосхемах, не включена до переліків територій та об'єктів екологічної мережі у відповідності до вимог «Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1196. Водночас повідомляємо, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про екологічну мережу України» території та об'єкти природно-заповідного фонду; землі лісового фонду, земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України; території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України та ін. є об'єктами екологічної мережі.

Повний перелік територій та об'єктів природно-заповідного фонду розміщено на офіційній сторінці Львівської обласної військової (державної) адміністрації <https://loda.gov.ua/useful-info/34860?authorId=17111>.

Територія в межах планової діяльності не відноситься до водно-болотних угідь, які мають статус водно-болотних угідь міжнародного чи



2980121571 - ФІЗИЧНА
ОСОБА
№31-4857/0/2-26 від 06.07.2026
КЕП (Підписання проєкту):
КОРДА В. В. 06.07.2026 08:26
5E984D526F82F38F0400
000006E62402721B9907

загальнодержавного значення та біосферних резерватів, створених відповідно до програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера».

Для отримання інформації про розташування водних об'єктів та їх охоронних зон в межах запитуваної території рекомендуємо звернутися у Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну.

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до «Положення про Головне управління Держгеокадастру у Львівській області» від 08.03.2023 № 85, ведення державного земельного кадастру, який містить відомості про землі, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами належить до компетенції Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

Директор

Володимир КОРДА



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ,
ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Мінекономіки**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71,
e-mail: meconomy@me.gov.ua, сайт: www.me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

від _____ 20__ р. № _____

На № 26-06-26/11 від 26.06.2026

ТОВ «Компанія «Центр ЛТД»

eco@center-ltd.com.ua

Про надання інформації

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розглянуло лист щодо надання інформації для підготовки «Оцінки впливу на довкілля» ТОВ «Барком» щодо планованої діяльності: «Експлуатація (модернізація) АЗС ТОВ «Барком» призначеної для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів, та заправка паливом власного автотранспорту усіх типів за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Ямпіль, вул. Козацький Шлях, 12» та повідомляє.

Згідно з даними обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України станом на 01.01.2026 території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення в межах села Ямпіль відсутні.

З метою уточнення інформації та отримання інформації щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, отримання інформації щодо переліку територій і об'єктів екомережі, а також інформації щодо наявності у межах території сільської ради охоронних зон та територій, зарезервованих для наступного заповідання, клопотання щодо створення об'єктів природно-заповідного фонду, пропонуємо звернутися до Львівської обласної державної адміністрації, як органу виконавчої влади на місцевому рівні, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території.

Щодо наявності в межах земельної ділянки територій Смарагдової мережі повідомляємо, що дані розміщення об'єктів Смарагдової мережі (Emerald) та рекомендації, які необхідно враховувати при плануванні або здійсненні діяльності для забезпечення збереження у довгостроковій перспективі



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Краснолуцький Олександр Васильович**
Сертифікат 04AF212836405D99040000006D603D00562AEE00
Дійсний з 09.02.2026 0:00:00 по 08.02.2028 23:59:59

Мінекономіки



6001-09/61570-07 від 03.07.2026

природних оселищ та видів природної фауни і флори, що підлягають особливій охороні в Європі вказані у стандартних формах даних територій Смарагдової мережі, що розміщені на офіційному сайті Ради Європи: <https://www.coe.int/en/web/bernconvention/emerald-viewer>.

Також зазначаємо, що інформація щодо місцезнаходження водно-болотних угідь міжнародного значення розміщена на сайті Рамсарської конвенції за посиланням <https://www.ramsar.org/wetland/ukraine>.

У міністерстві відсутня інформація щодо розташування охоронних зон, зони санітарної охорони, санітарно-захисної зони та зони особливого режиму використання земель.

Водночас слід зазначити, що, згідно з додатком 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, до обмежень щодо використання земель та земельних ділянок належать охоронна зона, зона санітарної охорони, санітарно-захисна зона навколо (уздовж) об'єкта, зона особливого режиму використання земель.

Положеннями статті 111 Земельного кодексу України передбачено, що обмеження у використанні земель (крім обмежень, безпосередньо встановлених законом та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами) підлягають державній реєстрації в Державному земельному кадастрі у порядку, встановленому законом, і є чинними з моменту державної реєстрації.

Відомості про обмеження у використанні земель зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтуваннях використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектах землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісгосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), містобудівній документації. Відомості про такі обмеження вносяться до Державного земельного кадастру.

Підпунктом 1 пункту 3 та підпунктами 45, 47, 59 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15, визначено, що основними завданнями Держгеокадастру є, зокрема, реалізація державної політики у сфері Державного земельного кадастру. Держгеокадастр відповідно до покладених на нього завдань здійснює ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, інформаційну взаємодію Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в

установленому порядку; здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, обмежень у їх використанні; забезпечує створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою.

Враховуючи зазначене, в частині отримання інформації щодо розташування охоронних зон, зони санітарної охорони, санітарно-захисної зони та зони особливого режиму використання земель пропонуємо звернутися до Держгеокадастру.

Заступник Міністра економіки,
довкілля та сільського
господарства України

Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ